

ΘΕΜΑ: 2025-03 Διαμορφώσεις χώρων Αρχείου του Νοσοκομείου.

Σε συνέχεια συζητήσεων με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου για την εύρεση χώρων Αρχείου για τα Τμήματα του Νοσοκομείου, εισηγούμαστε τη διαμόρφωση μέρους των υπόστεγων εξωτερικών χώρων στάθμευσης για την δημιουργία τεσσάρων μεγάλων χώρων αρχείου. Παραθέτουμε παρακάτω σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και προϋπολογισμό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Δημιουργία χώρων Αρχείου.

Θα διαμορφωθούν τέσσερις εξωτερικοί χώροι με την σχετική διαμόρφωση εξωτερικού στεγάστρου.

-Κατασκευή τσιμεντένιου δαπέδου.

Καθαρισμός του χωμάτινου πεδίου με την εκσκαφή βάθους 5cm και απομάκρυνση των υλικών εκσκαφής που θα προκύψουν, δαπάνης εργασιών 400€ συν ΦΠΑ.

Καλούπωμα περιμετρικά προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού οικοδομικού πλέγματος και προμήθεια και σκυροδέτηση με beton C20/25.

Υλικά

-Οικοδομικό πλέγμα T131 επιφανείας, δαπάνης υλικού 500€ συν ΦΠΑ.

-Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 s:16m³, δαπάνης υλικού 2.300€ συν ΦΠΑ.

Ενδεικτική δαπάνη εργασιών καλουπώματος & σκυροδέτησης : 500€ συν ΦΠΑ.

-Προμήθεια και τοποθέτηση γαλβανιζέ αυλακωτής λαμαρίνας 165m² περίπου συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων μικροϋλικών, ενδεικτικής δαπάνης προμήθειας υλικών 3.000 € συν ΦΠΑ και δαπάνης εργασιών τοποθέτησης 700€ συν ΦΠΑ.

- Προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων μεταλλικών θυρών με κλειδαριά και πόμολο, ενδεικτικής δαπάνης προμήθειας υλικών 1.250 € συν ΦΠΑ και δαπάνης εργασιών τοποθέτησης 300€ συν ΦΠΑ.

Συνολική ενδεικτική δαπάνη υλικών : 7.050 € συν ΦΠΑ.

Συνολική ενδεικτική δαπάνη εργασιών : 1.900 € συν ΦΠΑ.

ΓΕΝΙΚΑ

1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ενημερωθούν λεπτομερώς, και κατόπιν επισκέψεως στις κτιριακές εγκαταστάσεις του νοσοκομείου, για τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν, για την κατάσταση του κτιριακού συγκροτήματος, τις προσβάσεις του, τη δυνατότητα εισόδου στους χώρους στους οποίους θα γίνει η τοποθέτηση και εγκατάσταση των ειδών, τις απαιτούμενες παροχές και τα σημεία σύνδεσης τους με το έργο κ.λ.π. και έχουν υποχρέωση για κάθε επί πλέον υλικό ή εργασία που θα χρειασθεί για την παράδοση του έργου χωρίς κακοτεχνίες.
2. Η επιμέτρηση και διαστασιολόγηση που συνοδεύει την τεχνική περιγραφή είναι ενδεικτική. Για το λόγο αυτό, πριν ξεκινήσει η τοποθέτηση των προστατευτικών μέτρων, θα πρέπει να γίνει επανέλεγχος από τον Ανάδοχο, αφού ληφθούν όλες οι διαστάσεις επί τόπου. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη εργασιών θα βαρύνει τον Ανάδοχο.
3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών που θα χρειαστούν.
4. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Εμπορίου κλπ) και σύμφωνα με τις διεθνείς και ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές (Iso 900: 2008, CE-marketing, ΕΛΟΤ κλπ).
5. Όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν θα μεταφερθούν εκτός των χώρων του νοσοκομείου υποχρεωτικά από τον ανάδοχο.
6. Όλα τα μερεμέτια ή οι φθορές που θα προκύψουν θα αποκατασταθούν υποχρεωτικά από τον ανάδοχο. Ακόμα θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας των εργαζομένων.
7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος για ό,τι ήθελε προκύψει στο προσωπικό του ή σε τρίτους σε σχέση με την εργασία του. Ακόμη έχει υποχρέωση και τον βαρύνουν όλες οι ασφαλιστικές δαπάνες και η κάλυψη ΙΚΑ κ.λ.π. του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει.
8. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφ' όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου.

ο Υποδ/ντης των Τ.Υ. του ΓΝΚ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

ΣΤΟΥΤΖΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Γ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ