

ΘΕΜΑ: 2025-03 Διαμόρφωση χώρων στη Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας, στο Παθολογοανατομικό εργαστήριο, στο Οφθαλμολογικό Εξωτερικό ιατρείο, στο Ακτινολογικό και στις Επισκέπτριες-Εμβόλια .

Ύστερα από σχετικά αιτήματα για εσωτερικές διαμορφώσεις: στη Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας (δημιουργία χώρου αρχείου και αποθήκης), στο Παθολογοανατομικό εργαστήριο (νέα θύρα εισόδου & εσωτερικά χωρίσματα), στο Οφθαλμολογικό Εξωτερικό ιατρείο (δημιουργία χώρου για την εγκατάσταση του νέου μηχανήματος), στο Ακτινολογικό (δημιουργία γραφείου Ακτινολόγου & γραφείου προϊσταμένου) και στις Επισκέπτριες-Εμβόλια (δημιουργία χώρου αρχείου), παραθέτουμε παρακάτω σχετικές τεχνικές.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εσωτερικές διαρρυθμίσεις σε χώρους του Νοσοκομείου.

1) Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας.

Δημιουργία αποθηκευτικού χώρου & χώρου Αρχείου :

-Καθαίρεση ξύλινου ανοίγματος θύρας διαστάσεων 1,10 x 2,10m δαπάνης εργασιών: 150€ συν ΦΠΑ.

-Προμήθεια & τοποθέτηση ξύλινης μονόφυλλης ξύλινης θύρας με κάσα, κλειδαριά και πόμολο ενδεικτικής δαπάνης υλικών 350€ συν ΦΠΑ.

-Κατασκευή εσωτερικής τοιχοποιίας με τη χρήση γυψοσανίδων 12mm (μέσα & έξω γυψοσανίδα) συνολικής επιφανείας 20m² περίπου.

Υλικά :

-μεταλλικό σκελετός γυψοσανίδων 35kg, ενδεικτικής δαπάνης (35x10€) 350€ συν ΦΠΑ.

-γυψοσανίδες 12mm συνολικής επιφανείας 20m² περίπου, ενδεικτικής δαπάνης (20x14€) 280€ συν ΦΠΑ.

-αναλώσιμα υλικά (βίδες, βίσματα, στόκος κλπ), ενδεικτικής δαπάνης 170€ συν ΦΠΑ

ενδεικτική δαπάνη προμηθείας υλικών : 800€ συν ΦΠΑ.

ενδεικτική δαπάνη εργασιών : 600€ συν ΦΠΑ.

-Ελαιοχρωματισμοί γυψοσανίδων, κάσας, θύρας & τοιχοποιίας του χώρου, επιφανείας 40m² περίπου.

Υλικά

-Προμήθεια παρετίνας – ακρυλικού στόκου σπατουλαρίσματος, 5kg => 80€ συν ΦΠΑ.

-Προμήθεια γάζας γυψοσανίδας, 20€ συν ΦΠΑ.

-Προμήθεια οικολογικού άοσμου ασταριού, 40lt => 200€ συν ΦΠΑ.

-Προμήθεια πλαστικού οικολογικού, αντιμικροβιακού χρώματος Α' ποιότητας 50lt => 480€ συν ΦΠΑ.

-Προμήθεια βερνικοχρώματος οικολογικού, υδατοδιαλυτού 10lt => 120€ συν ΦΠΑ.

ενδεικτική δαπάνη προμηθείας υλικών: 900€ συν ΦΠΑ.

ενδεικτική δαπάνη εργασιών : 200€ συν ΦΠΑ.

C:\ΓΝΗ\08.02.2024\ΓΝΚ\ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ\ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ\2025-03 Διαμόρφωση στη Μ.Π.Μεσογειακής Αναιμ, Παθολογοανατομικό, Οφθαλμολογικό Εξωτ. ιατρείο, Ακτινολογικό ΑΠ..doc

2) Παθολογοανατομικό Εργαστήριο.

-Νέα είσοδος. Αποξήλωση της παλαιάς δίφυλλης θύρας εισόδου. Προμήθεια και τοποθέτηση νέας δίφυλλης θύρας αλουμινίου με σύστημα επαναφοράς, κλειδαριά και πόμολο, διαστάσεων 1,80x2,10m, ενδεικτική δαπάνη προμηθείας 950€ συν ΦΠΑ.

-Προμήθεια & τοποθέτηση γυψοσανίδων (πάχους 12mm) συνολικής επιφάνειας 15m².

Υλικά :

-μεταλλικό σκελετός γυψοσανίδων 25kg, ενδεικτικής δαπάνης (25x10€) 250€ συν ΦΠΑ.

-γυψοσανίδες 12mm συνολικής επιφάνειας 15m² περίπου, ενδεικτικής δαπάνης (15x14€) 210€ συν ΦΠΑ.

-αναλώσιμα υλικά (βίδες, βίσματα, στόκος κλπ), ενδεικτικής δαπάνης 140€ συν ΦΠΑ

ενδεικτική δαπάνη προμηθείας υλικών : 600€ συν ΦΠΑ.

ενδεικτική δαπάνη εργασιών : 400€ συν ΦΠΑ.

-Προμήθεια & τοποθέτηση ξύλινης μονόφυλλης ξύλινης θύρας με κάσα, κλειδαριά και πόμολο ενδεικτικής δαπάνης υλικών 350€ συν ΦΠΑ.

-Αποξήλωση πάγκου εργασίας και αποκατάσταση της τοιχοποιίας με σοβάτισμα και βαφή.

Η 1^η στρώση (λάσπωμα) με την οποία θα γεμίσει το υπόστρωμα και θα εξομαλύνει τις ανωμαλίες της επιφάνειας. Η 2^η στρώση θα δώσει την τελική μορφή στην επιφάνεια του τοίχου.

-Βαφή της τοιχοποιίας των μεταλλικών & ξύλινων επιφανειών καθώς και των γυψοσανίδων. Για τις βαφές θα χρησιμοποιηθούν οικολογικά, άοσμα, αντιμικροβιακά χρώματα Α' ποιότητας.

Υλικά

-Επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών μηχανικών αντοχών, δαπάνης 160€ συν ΦΠΑ.

-Σακιά άμμου, δαπάνης 20€ συν ΦΠΑ

-Σακιά ασβέστη, δαπάνης 20€ συν ΦΠΑ

-Προμήθεια παρετίνας, δαπάνης 80€ συν ΦΠΑ.

-Προμήθεια γάζας γυψοσανίδας, δαπάνης 20€ συν ΦΠΑ.

-Προμήθεια οικολογικού άοσμου ασταριού, δαπάνης 150€ συν ΦΠΑ.

-Προμήθεια πλαστικού οικολογικού, αντιμικροβιακού χρώματος Α' ποιότητας, δαπάνης 350€ συν ΦΠΑ.

ενδεικτική δαπάνη προμηθείας υλικών : 800 € συν ΦΠΑ.

ενδεικτική δαπάνη εργασιών : 300 € συν ΦΠΑ.

3)Επισκέπτριες - εμβόλια.

Δημιουργία αποθηκευτικού χώρου & χώρου Αρχείου :

-Κατασκευή εσωτερικής τοιχοποιίας με τη χρήση γυψοσανίδων 12mm (μέσα & έξω γυψοσανίδα) συνολικής επιφάνειας 15m² περίπου.

Υλικά :

-μεταλλικό σκελετός γυψοσανίδων 30kg, ενδεικτικής δαπάνης (30x10€) 300€ συν ΦΠΑ.

-γυψοσανίδες 12mm συνολικής επιφάνειας 15m² περίπου, ενδεικτικής δαπάνης (15x14€) 210€ συν ΦΠΑ.

-αναλώσιμα υλικά (βίδες, βίσματα, στόκος κλπ), ενδεικτικής δαπάνης 150€ συν ΦΠΑ

ενδεικτική δαπάνη προμηθείας υλικών : 660€ συν ΦΠΑ.

ενδεικτική δαπάνη εργασιών : 350€ συν ΦΠΑ.

-Ελαιοχρωματισμοί γυψοσανίδων, κάσας, θύρας & τοιχοποιίας του χώρου, επιφάνειας 15m² περίπου.

Υλικά

-Προμήθεια παρετίνας – ακρυλικού στόκου σπατουλαρίσματος, 2kg => 20€ συν ΦΠΑ.

-Προμήθεια γάζας γυψοσανίδας. 20€ συν ΦΠΑ.

-Προμήθεια οικολογικού άοσμου ασταριού, => 60€ συν ΦΠΑ.

-Προμήθεια πλαστικού οικολογικού, αντιμικροβιακού χρώματος Α' ποιότητας => 250€ συν ΦΠΑ.

-Προμήθεια βερνικοχρώματος οικολογικού, υδατοδιαλυτού 10lt => 100€ συν ΦΠΑ.

ενδεικτική δαπάνη προμηθείας υλικών: 450€ συν ΦΠΑ.

ενδεικτική δαπάνη εργασιών : 100 € συν ΦΠΑ.

4)Εξωτερικό Οφθαλμολογικό Ιατρείο.

Δημιουργία χώρου μηχανήματος & βαφή όλου του χώρου του Οφθαλμολογικού Β' :

-Κατασκευή εσωτερικής τοιχοποιίας με τη χρήση γυψοσανίδων 12mm (μέσα & έξω γυψοσανίδα συνολικής επιφάνειας 6m² περίπου.

Υλικά :

-μεταλλικό σκελετός γυψοσανίδων 10kg, ενδεικτικής δαπάνης (10x10€) 100€ συν ΦΠΑ.

-γυψοσανίδες 12mm συνολικής επιφάνειας 6m² περίπου, ενδεικτικής δαπάνης (6x14€) 84€ συν ΦΠΑ.

-αναλώσιμα υλικά (βίδες, βίσματα, στόκος κλπ), ενδεικτικής δαπάνης 60€ συν ΦΠΑ

ενδεικτική δαπάνη προμήθειας υλικών : 244€ συν ΦΠΑ.

ενδεικτική δαπάνη εργασιών : 150€ συν ΦΠΑ.

-Ελαιοχρωματισμοί γυψοσανίδων, κάσας, θύρας & τοιχοποιίας του χώρου, επιφάνειας 40m² περίπου.

Υλικά

-Προμήθεια παρετίνας – ακρυλικού στόκου σπατουλαρίσματος, 5kg => 75€ συν ΦΠΑ.

-Προμήθεια γάζας γυψοσανίδας, 20€ συν ΦΠΑ.

-Προμήθεια οικολογικού άοσμου ασταριού, 40lt => 200€ συν ΦΠΑ.

-Προμήθεια πλαστικού οικολογικού, αντιμικροβιακού χρώματος Α' ποιότητας 50lt => 480€ συν ΦΠΑ.

-Προμήθεια βερνικοχρώματος οικολογικού , υδατοδιαλυτού 10lt => 120€ συν ΦΠΑ.

ενδεικτική δαπάνη προμήθειας υλικών: 895€ συν ΦΠΑ.

ενδεικτική δαπάνη εργασιών : 200€ συν ΦΠΑ.

5)Γραφεία Ακτινολόγου Ιατρού & Προισταμένου Ακτινολογικού.

-Διάνοξη θύρας με τη χρήση της αδιατάρακτης κοπής διαστάσεων 1,10 x 2,10m

ενδεικτικής δαπάνης εργασιών: 560 € συν ΦΠΑ.

-Προμήθεια & τοποθέτηση ξύλινης μονόφυλλης ξύλινης θύρας με κάσα, κλειδαριά και πόμολο
ενδεικτικής δαπάνης υλικών 350€ συν ΦΠΑ.

-Κατασκευή εσωτερικής τοιχοποιίας με τη χρήση γυψοσανίδων 12mm (μέσα & έξω γυψοσανίδα συνολικής επιφάνειας 38m² περίπου.

Υλικά :

-μεταλλικό σκελετός γυψοσανίδων 45kg, ενδεικτικής δαπάνης (45x10€) 450€ συν ΦΠΑ.

-γυψοσανίδες 12mm συνολικής επιφάνειας 38m² περίπου, ενδεικτικής δαπάνης (38x14€) 532€ συν ΦΠΑ.

-αγαλώσιμα υλικά (βίδες, βίσματα, στόκος κλπ), ενδεικτικής δαπάνης 168€ συν ΦΠΑ

ενδεικτική δαπάνη προμήθειας υλικών : 1150€ συν ΦΠΑ.

ενδεικτική δαπάνη εργασιών : 700€ συν ΦΠΑ.

-Ελαιοχρωματισμοί γυψοσανίδων, κάσας, θύρας & τοιχοποιίας του χώρου, επιφάνειας 38m² περίπου.

Υλικά

-Προμήθεια παρετίνας – ακρυλικού στόκου σπατουλαρίσματος, 5kg => 80€ συν ΦΠΑ.

-Προμήθεια γάζας γυψοσανίδας, 20€ συν ΦΠΑ.

-Προμήθεια οικολογικού άοσμου ασταριού, 40lt => 200€ συν ΦΠΑ.

-Προμήθεια πλαστικού οικολογικού, αντιμικροβιακού χρώματος Α' ποιότητας lt => 350€ συν ΦΠΑ.

-Προμήθεια βερνικοχρώματος οικολογικού , υδατοδιαλυτού 8lt => 80€ συν ΦΠΑ.

ενδεικτική δαπάνη προμήθειας υλικών: 730€ συν ΦΠΑ.

ενδεικτική δαπάνη εργασιών : 250€ συν ΦΠΑ.

6)Γενική Αποθήκη.

-Κοπή τοιχοποιίας για την διεύρυνση ανοίγματος θύρας με τη χρήση της αδιατάρακτης κοπής διαστάσεων 1,20x2,10m περίπου, ενδεικτικής δαπάνης εργασιών: 580 € συν ΦΠΑ.

-Προμήθεια & τοποθέτηση ξύλινης μονόφυλλης ξύλινης θύρας με κάσα, κλειδαριά και πόμολο διαστάσεων 1,20x2,10m ενδεικτικής δαπάνης υλικών 450€ συν ΦΠΑ.

ενδεικτική δαπάνη προμήθειας: 450€ συν ΦΠΑ.

Για τις βαφές θα χρησιμοποιηθούν οικολογικά, άοσμα, αντιμικροβιακά χρώματα Α' ποιότητας εσωτερικών χώρων και συγκεκριμένα:

- Για τις ξύλινες, πλαστικές και μεταλλικές επιφάνειες πιστοποιημένο οικολογικό αντιμικροβιακό υδατοδιαλυτό βερνικόχρωμα (ριπολίνη) με άριστη πρόσφυση, αντοχή στο συχνό πλύσιμο, κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από ξύλο, μέταλλο, PVC, απόχρωσης επιλογής της υπηρεσίας. Να είναι κατάλληλο για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος και πιστοποιημένο για την υποαλλεργική και αντιμικροβιακή του δράση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22196:2007.
- Για τους τοίχους πλαστικό άοσμο, οικολογικό, αντιμικροβιακό χρώμα υψηλής Α' ποιότητας για εσωτερική χρήση, πιστοποιημένο σύμφωνα με τα κριτήρια του Συμβουλίου Απονομής Οικολογικού Σήματος της Ε.Ε. και σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22196:2007 για τη υποαλλεργική-αντιμικροβιακή του δράση. Να έχει αντοχή στο πλύσιμο και θα είναι σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας.
- Αστάρι νερού οικολογικό ακρυλικό, ειδικά σχεδιασμένο για ισχυρή πρόσφυση και διείσδυση σε αδύναμες επιφάνειες. Να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα κριτήρια του Συμβουλίου Απονομής Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γενικός Προϋπολογισμός:

Συνολική ενδεικτική δαπάνη προμηθείας υλικών: 9.679 € συν ΦΠΑ.

Συνολική ενδεικτική δαπάνη εργασιών : 4.540 € συν ΦΠΑ.

Γενικά:

1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ενημερωθούν και κατόπιν επισκέψεως στις κτιριακές εγκαταστάσεις του νοσοκομείου, για τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν, για την κατάσταση του κτιριακού συγκροτήματος, τις προσβάσεις του, τη δυνατότητα εισόδου στους χώρους στους οποίους θα γίνει η τοποθέτηση και εγκατάσταση των ειδών, τις απαιτούμενες παροχές και τα σημεία σύνδεσής τους με το έργο κ.λ.π. και έχουν υποχρέωση για κάθε επί πλέον υλικό ή εργασία που θα χρειασθεί για την παράδοση του έργου χωρίς κακοτεχνίες. Ρητά δηλώνεται ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή καμία πρόσθετη οικονομική απαίτηση του αναδόχου – προμηθευτή, εξαιτίας τυχόν δαπανών που θα υποστεί, που οφείλονται στην κατάσταση των εγκαταστάσεων.
2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών που θα χρειαστούν.
3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για όλες τις μετακινήσεις επίπλων, μηχανημάτων, υλικών κλπ προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες του οι οποίες θα εκτελούνται μετά από συνεννόηση με το αντίστοιχο τμήμα προς αποφυγή διαταραχής της λειτουργίας του.
4. Όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν θα μεταφερθούν εκτός των χώρων του νοσοκομείου υποχρεωτικά από τον ανάδοχο.
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που ήθελε προκύψει στο προσωπικό του ή σε τρίτους σε σχέση με την εργασία του. Ακόμη έχει υποχρέωση και τον βαρύνουν όλες οι ασφαλιστικές δαπάνες και η κάλυψη ΙΚΑ κ.λ.π. του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει.
6. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφ' όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
Στη διάθεσή σας.



ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο Υποδιευθυντής των Τ.Υ.
του ΓΝΚ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ