

ΘΕΜΑ: 2025-05 Διαμόρφωση του χώρου διαλογής στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν.Κ .

Ύστερα από σχετικό αίτημα και επιτόπιο έλεγχο παραθέτουμε τεχνικές προδιαγραφές για τη διαμόρφωση του χώρου διαλογής στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο όπου κρίνεται απαραίτητη για λόγους υγιεινής.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαμόρφωση χώρου διαλογής στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο.

Διάνοιξη ενός ανοίγματος τοιχοποιίας, 4m² περίπου, με αδιατάρακτη κοπή και καθαίρεση εντοιχισμένης μεγάλης ξύλινης ντουλάπας στο πίσω μέρος, σε υφιστάμενη τοιχοποιία από τούβλα και ενίσχυση του σεναζιού με ελάσματα άνθρακα.

Υλικά

- Αδιατάρακτη κοπή τοιχοποιίας, ενδεικτικής δαπάνης 650€ συν ΦΠΑ.
- Ενίσχυση σεναζιού με ελάσματα άνθρακα, ενδεικτικής δαπάνης 550€ συν ΦΠΑ.
- Απομάκρυνση των άχρηστων υλικών (μπάζα) που θα προκύψουν, ενδεικτικής δαπάνης 100€ συν ΦΠΑ

Συνολική ενδεικτική δαπάνη εργασιών : 1.300 € συν ΦΠΑ.

ΓΕΝΙΚΑ

1. Όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν θα μεταφερθούν εκτός των χώρων του νοσοκομείου υποχρεωτικά από τον ανάδοχο.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος για ό,τι ήθελε προκύψει στο προσωπικό του ή σε τρίτους σε σχέση με την εργασία του. Ακόμη έχει υποχρέωση και τον βαρύνουν όλες οι ασφαλιστικές δαπάνες και η κάλυψη ΙΚΑ κ.λ.π. του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει.
3. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφ' όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ίδιου.

Ο Υποδιευθυντής των Τ.Υ. του ΓΝΚ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ