

ΘΕΜΑ: 2025-06 Προμήθεια νέων κλιματιστικών τύπου split για Χώρο Αιμοληψιών & Ιατρική Υπηρεσία.

Προμήθεια και τοποθέτηση νέων κλιματιστικών τύπου split στο Βιοχημικό Εργαστήριο (στον χώρο αναμονής ένα split 18.000btu & στον χώρο αιμοληψίας ένα split 12.000btu) και στην Ιατρική Υπηρεσία (ένα split 18.000btu) από τα κάτωθι:

Daikin, Mitsubishi, Toyotomi, Inventor, Midea, Pitsos, Gree, Fujitsu, Hisense, Sendo

προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα εξεύρεσης ανταλλακτικών.

-Δύο (2) νέα κλιματιστικά inverter 18.000 btu/hr, με ψυκτική απόδοση 18.000 btu/hr περίπου.

-Ένα (1) νέο κλιματιστικό inverter 12.000 btu/hr, με ψυκτική απόδοση 12.000 btu/hr περίπου.

Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές

- Παροχή 230V, 50Hz
- Αυτόματη επανεκκίνηση
- Στάθμη Θορύβου εσωτερικής μονάδας : max 45dB
- Τουλάχιστον 1 χρόνο εγγύηση καλής λειτουργίας
- Περιλαμβάνεται στην τιμή η εργασία και τα υλικά τοποθέτησης της εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Η μονάδα ανεμιστήρα του κάθε στοιχείου να φέρει:

1. πλενόμενο κέλυφος.
2. ανεμιστήρα ζυγασταθμισμένο με τον κινητήρα του.
3. στοιχείο εξατμιστή, σπειροειδείς εσωτερικά σωλήνες χαλκού και πτερύγια αλουμινίου με σχισμές.
4. ενδείξεις λειτουργίας και ενεργοποίησης χρονοδιακόπτη.
5. προστασία του εσωτερικού στοιχείου από πάγωμα.

Οι λειτουργίες του μηχανήματος να ελέγχονται από ασύρματο τηλεχειριστήριο και ψηφιακή οθόνη όπου θα απεικονίζονται όλες οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

Η μονάδα συμπιεστή – συμπυκνωτή να φέρει πρόγραμμα αυτόματης απόψυξης.

– Το κάθε κλιματιστικό μηχάνημα να φέρει σήμανση CE.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος :

- 1) για την τοποθέτησή τους με όλα τα απαραίτητα υλικά τοποθέτησης, πέντε (5) μέτρα καλώδιο NYM 5x1,5mm και 5 μέτρα χαλκοσωλήνα, μόνωση, βάση εξωτερικής μονάδας.
- 2) για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση τους, τη σύνδεσή τους με το ρεύμα και την παράδοση των κλιματιστικών σε πλήρη λειτουργία.

Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων (θόρυβος, εξωτερική θερμοκρασία λειτουργίας που δίνονται οι αποδόσεις των μηχανημάτων κλπ).

ΓΕΝΙΚΑ

1. Όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν θα μεταφερθούν εντός τους χώρου του Νοσοκομείου υποχρεωτικά από τον ανάδοχο σε χώρο που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία.
2. Όλα τα μερεμέτια ή οι φθορές που θα προκύψουν θα αποκατασταθούν τοπικά. Ακόμα κατά τη διάρκεια των εργασιών θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας των εργαζομένων.
3. Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι να επισκεφθούν τους χώρους για να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών.
4. Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν αν στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που ήθελε προκύψει στο προσωπικό του ή σε τρίτους σε σχέση με την εργασία του. Ακόμη έχει υποχρέωση και τον βαρύνουν όλες οι ασφαλιστικές δαπάνες και η κάλυψη ΙΚΑ κ.λ.π. του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει.

6. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφ' όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου

Ο Υποδιευθυντής των Τ.Υ. του ΓΝΚ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ