

ΘΕΜΑ: 2025-10 Προδιαγραφές συντήρησης των πυροσβεστήρων του ΓΝΚ, ΕΚΑΒ, ΚΕΦΙΑΠ & ΞΕΝΩΝΑ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ.

Τεχνικές Προδιαγραφές συντήρησης – αναγόμωσης των πυροσβεστήρων των κτιρίων του Νοσοκομείου .
(ΓΝΚ, ΕΚΑΒ, ΚΕΦΙΑΠ & ΞΕΝΩΝΑ).

ΣΥΝΟΛΙΚΑ	Ξηράς κόνεως 6kgr τύπου Ρα	Ξηράς κόνεως 3kgr τύπου Ρα	Διοξειδίου του Ανθρακα 5kgr	Οροφής ξηράς κόνεως 6 kgr	Οροφής ξηράς κόνεως 12 kgr
Γ.Ν.Καρδίτσας	150	---	5	10	---
ΕΚΑΒ	1	---	---	---	---
ΚΕΦΙΑΠ	10	---	1	---	5
ΞΕΝΩΝΑΣ	7+4	1	---	---	---
ΣΥΝΟΛΟ	172	1	6	10	5

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Η συντήρηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πραγματοποιείται κάθε χρόνο.

Για την συντήρηση των πυροσβεστήρων θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:

1. Παραλαβή, μεταφορά από τα κτίρια του Νοσοκομείου και επανατοποθέτησή τους.
2. Εξωτερικός έλεγχος για διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα.
3. Λύσιμο κλείστρου, αντικατάσταση των στεγανοποιητικών & λίπανση των κινούμενων μερών.
4. Έλεγχος πυροσβεστικής σκόνης, επανατοποθέτηση σκόνης και συμπλήρωσή της.
5. Εισαγωγή προωθητικού αερίου.
6. Έλεγχος στεγανότητας πυροσβεστήρα.
7. Τοποθέτηση ειδικού δακτυλίου ελέγχου μεταξύ σώματος και κλείστρου.
8. Πλήρης τοποθέτησης, δηλαδή μεταφορά προσκόμιση και στήριξη μετά των μικρουλικών και της εργασίας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ
Ξηράς κόνεως 3kgr τύπου Ρα	1	5 €	5 €
Ξηράς κόνεως 6kgr τύπου Ρα	152	6 €	912 €
Διοξειδίου του Ανθρακα 5kgr	6	6 €	36 €
Οροφής ξηράς κόνεως 6 kgr	6	8 €	48 €
Οροφής ξηράς κόνεως 12 kgr	5	10 €	50 €
Σύνολο			1.051 €
Στρογγυλεμένο ποσό			1.050 €
Συνολική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ			1.050 €

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Η αναγόμωση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πραγματοποιείται κάθε 5 έτη για τους πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και κάθε 10 έτη για τους πυροσβεστήρες CO₂.

Για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:

1. Εξωτερικός έλεγχος για διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα.
2. Λύσιμο κλείστρου, αντικατάσταση στεγανοποιητικών, λίπανση κινούμενων μερών, έλεγχος των μερών
3. Άδειασμα της σκόνης & γέμισμα νε νέα-καινούργια σκόνη ΑΒCΕ-ΑΦΡΟ, ΑFF, ανάλογα την περίπτωση.
4. Εσωτερικός έλεγχος του σώματος του πυρ/ρα για διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα ή ζημιά της εσωτερικής επένδυσης με τη χρήση φωτιστικού καθετήρα και καθρέφτη.
5. Έλεγχος στεγανότητας πυροσβεστήρα.
6. Τοποθέτηση ειδικού δακτυλίου ελέγχου μεταξύ σώματος και κλείστρου το οποίο να δηλώνει το έτος αναγόμωσης.
7. Γέμισμα του πυρ/στήρα με αέριο άζωτο
7. Πλήρης τοποθέτησης, δηλαδή μεταφορά προσκόμιση και στήριξη μετά των μικρουλικών και της εργασίας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ
Ξηράς κόνεως 6kgr τύπου Ρα	20	18 €	360 €

Συνολική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ			360,00 €
----------------------------------	--	--	-----------------

Τέλος: ο Ανάδοχος θα παραδώσει τους πυροσβεστήρες τοποθετημένους στους χώρους τους καθώς και λίστα ενημέρωσης σχετικά με την ποσότητα των πυροσβεστήρων που θα πρέπει να αναγομωθούν ή και να αντικατασταθούν την επόμενη χρονιά.

Υποχρεώσεις Συντηρητή

--Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει την απαραίτητη άδεια από Αναγνωρισμένες Εταιρείες και πιστοποιημένα Αρμόδια Άτομα, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 618/43/20-1-2005 «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης επανελέγχου και αναγόμωσης» (ΦΕΚ Β' 52), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Κ.Υ.Α. 17230/671/1-9-2005 (ΦΕΚ Β' 1218) για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης η οποία θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού.

--Σε περίπτωση που απαιτηθεί αντικατάσταση ανταλλακτικών αυτά θα προμηθευτούν και θα τοποθετηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς επιπλέον χρέωση.

-- Οι πυροσβεστήρες του Νοσοκομείου θα παραληφθούν από τους χώρους όπου βρίσκονται όπου και θα παραληφθούν μετά την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών (τα έξοδα μετάβασης επιβαρύνουν τον Ανάδοχο).

--Ο έλεγχος και η συντήρηση θα γίνει σε εφαρμογή της Κ.Υ.Α. 618/43/20-1-2005 (ΦΕΚ 52/Β/20-01-2005) «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Κ.Υ.Α. 17230/671/1-9-2005 (ΦΕΚ 1218/Β/01-09-2005) καθώς και της εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 15325/875/26-6-2008 «Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες» και της όποιας ισχύουσας νομοθεσίας περί ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων

--Κατά τη διάρκεια της συντήρησης των πυροσβεστήρων για λόγους ασφαλείας οι εργασίες συντήρησης των πυροσβεστήρων θα γίνονται σταδιακά και θα παραδίδονται εντός δύο (2) ημερών, ώστε να μην μείνει ένα κτίριο, ή τμήμα κτιρίου χωρίς πυροσβεστήρες. Κάθε πυροσβεστήρας θα επανατοποθετείται στην αρχική του θέση.

-- Μετά το τέλος των εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στο Νοσοκομείο τις σχετικές δηλώσεις-βεβαιώσεις πλήρωσης των όρων καλής λειτουργίας και ασφάλειας των πυροσβεστήρων.

--Κατά την παραλαβή των συντηρημένων πυροσβεστήρων, το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να εξακριβωθεί η καλή λειτουργία τους. Η πλήρωση των πυροσβεστήρων που θα δοκιμαστούν θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Ο Υποδ/ντης των Τ.Υ. του ΓΝΚ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ