

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κατασκευή μεταλλικής περίφραξης στον χώρο προσωρινής αποθήκευσης Ιατρικών Αποβλήτων του Νοσοκομείου, συνολικού μήκους περίπου 87,00 m, χωρίς την προμήθεια χωρίς τοποθέτηση συρματοπλέγματος ή πλέγματος περίφραξης.

Θεμελίωση – Στήριξη

Θα πραγματοποιηθεί διάνοιξη οπών βάθους τουλάχιστον 50 cm στο έδαφος και πάκτωση των μεταλλικών στύλων με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Μεταλλικοί στύλοι

Η περίφραξη θα κατασκευαστεί με μεταλλικούς στύλους (πασσάλους) βαρέως τύπου από κοιλοδοκό διατομής τουλάχιστον 40x40x2 mm, πακτωμένους στο έδαφος με σκυρόδεμα.

Αποστάσεις

Η μέγιστη έκκεντρη απόσταση μεταξύ των πασσάλων θα είναι 99,2 cm.

Περιμετρική ενίσχυση

Θα τοποθετηθεί διπλή περιμετρική μεταλλική γωνία ή κατάλληλο μεταλλικό στοιχείο ενίσχυσης για την επαρκή στήριξη της μελλοντικής περίφραξης της, διαστάσεων 30x30x2mm (άνω και μέση πασσάλου)

Θύρα πρόσβασης

Θα κατασκευαστεί δίφυλλη μεταλλική θύρα πρόσβασης πλάτους 2,50 m και ύψους 2,00 m, βαρέως τύπου, με κατάλληλους μεταλλικούς κοιλοδοκούς στήριξης, μεντεσέδες βαρέως τύπου και σύστημα ασφάλισης. Οι κοιλοδοκοί στήριξης της θύρας θα είναι διατομής τουλάχιστον 80x80x3 mm, με κλειδαριά ασφαλείας και πόμολο.

Αντισκωριακή προστασία

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα καθαριστούν επιμελώς και θα φέρουν μία στρώση αντισκωριακού ασταριού μετάλλων και δύο στρώσεις χρώματος μετάλλου εξωτερικής χρήσης (επιλογή της Υπηρεσίας)

Γενικοί όροι

Στην εργασία περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες μεταφορές, μικροϋλικά, συγκολλήσεις, αποξηλώσεις, αποκομιδή και νόμιμη απόρριψη άχρηστων υλικών, καθώς και πλήρης παράδοση της κατασκευής σε λειτουργική κατάσταση. Όλα τα υλικά θα εγκρίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία πριν την τοποθέτησή τους.

Η επίσκεψη στον χώρο είναι υποχρεωτική επί ποινή αποκλεισμού.