

ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΞΥΛΙΝΕΣ ΘΥΡΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μονόφυλλες ξύλινες θύρες.

(Πρωτοκόλλου-Τ/Φ-wc+wc-Γκισέ-ΓΠΔΛΥΥ –Κίνησης-Πρ/νη ΓΕΙ-δίπλα Π/Δ -ΑΤΜ –)

Αποξήλωση παλαιών μονόφυλλων θυρών αλουμινίου με τις κάσες.

Προμήθεια και τοποθέτηση

-δέκα (8) μονόφυλλων ξύλινων θυρών και κασσών διαστάσεων 0,86m x 2,10m

-μία (1) μονόφυλλη ξύλινη θύρα και κάσα διαστάσεων 1,15m x 2,10m

-μία (1) μονόφυλλη ξύλινη θύρα και κάσα διαστάσεων 0,70m x 2,10m

με φύλλα πρεσσαριστά από κόντρα – πλακέ (με μεντεσέδες & όλα τα απαραίτητα μικρουλικά), συνολικού πάχους 5cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς και βαμμένα (κάσες & θύρες).

Τηλεφωνείο.

Αποξήλωση παλαιών θυρών αλουμινίου με πλαίσια αλουμινίου.

Προμήθεια και τοποθέτηση νέας μονόφυλλης ξύλινης θύρας “ενσωματωμένη” σε πλαϊνό πλαίσιο κατασκευασμένο από γυψοσανίδες 12,5mm (δύο πλευρές), σε μεταλλικό σκελετό και με εσωτερική επένδυση από πετροβάμβακα 5cm, για λόγους ηχομόνωσης (επιφανείας 6m² περίπου).

-διαστάσεις θύρας με κάσα : 0,96m x 2,60m

Η θύρα θα έχει κάσα και κλειδαριά και πόμολο και θα παραδοθεί βαμμένη σε απόχρωση που θα επιλέξει η υπηρεσία.

Η κατασκευή των γυψοσανίδων θα παραδοθεί στοκαρισμένη & βαμμένη σε απόχρωση που θα αποφασίσει η υπηρεσία.

-διαστάσεις πλαισίου (από γυψοσανίδες) : 1,10m x 2,60m

Ενδεικτική δαπάνη προμηθειών:

-μονόφυλλη ξύλινη θύρα & κάσα (με όλα τα μικρουλικά)

-κλειδαριά και πόμολο θύρας

-μεταλλικός σκελετός γυψοσανίδων,

-γυψοσανίδες 12mm συνολικής επιφανείας 6m² περίπου,

-αναλώσιμα υλικά (βίδες, βύσματα, στόκος κλπ),

-πετροβάμβακας 5cm,

-ελαιοχρωματισμοί γυψοσανίδων & θύρας & κάσας

Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου.

Αποξήλωση παλαιών θυρών αλουμινίου με πλαίσια αλουμινίου.

Προμήθεια και τοποθέτηση νέας μονόφυλλης ξύλινης θύρας με πλαϊνό πλαίσιο κατασκευασμένο από γυψοσανίδες 12,5mm (δύο πλευρές) σε μεταλλικό σκελετό και με εσωτερική επένδυση από πετροβάμβακα 5cm, για λόγους ηχομόνωσης (επιφανείας 6m² περίπου).

-διαστάσεις θύρας με κάσα : 1,00m x 2,60m

Η θύρα θα έχει κάσα και κλειδαριά και πόμολο και θα παραδοθεί βαμμένη σε απόχρωση που θα επιλέξει η υπηρεσία.

Η κατασκευή των γυψοσανίδων θα παραδοθεί στοκαρισμένη & βαμμένη σε απόχρωση που θα αποφασίσει η υπηρεσία.

-διαστάσεις πλαισίου (από γυψοσανίδες) : 2,05m x 2,60m

-μονόφυλλη ξύλινη θύρα & κάσα (με όλα τα μικρουλικά)

-κλειδαριά και πόμολο θύρας

-μεταλλικός σκελετός γυψοσανίδων,

-γυψοσανίδες 12mm συνολικής επιφανείας 6m² περίπου

- αναλώσιμα υλικά (βίδες, βίσματα, στόκος κλπ-πετροβάμβακας 5cm,
- ελαιοχρωματισμοί γυψοσανίδων & θύρας & κάσσας

Στις εργασίες περιλαμβάνεται η απομάκρυνση και η νόμιμη απόρριψη των προϊόντων αποξήλωσης.

Τμήμα Κίνησης.

Κλείσιμο της μονόφυλλης θύρας αλουμινίου με πλαίσιο κατασκευασμένο από γυψοσανίδες 12,5mm(μία πλευρά) σε μεταλλικό σκελετό και με εσωτερική επένδυση από πετροβάμβακα 5cm, για λόγους ηχομόνωσης (επιφανείας 3m² περίπου). Διαστάσεις πλαισίου : 0,90m x 2,60m

Η κατασκευή των γυψοσανίδων θα παραδοθεί στοκαρισμένη & βαμμένη σε απόχρωση που θα αποφασίσει η υπηρεσία.

Ενδεικτική δαπάνη προμηθείας:

-μεταλλικός σκελετός γυψοσανίδων, -γυψοσανίδες 12mm συνολικής επιφανείας 6m² περίπου, ενδεικτικής δαπάνης 180€ συν ΦΠΑ.

-πετροβάμβακας 5cm,

-αναλώσιμα υλικά (βίδες, βίσματα, στόκος κλπ),

-ελαιοχρωματισμοί γυψοσανίδων,

Στις εργασίες περιλαμβάνεται η απομάκρυνση και η νόμιμη απόρριψη των προϊόντων αποξήλωσης.

Εξωτερικά Ιατρεία.

Αποδυτήρια νοσηλετών.

Κλείσιμο κουφώματος με πλαίσιο κατασκευασμένο από γυψοσανίδες 12,5mm(μία πλευρά) σε μεταλλικό σκελετό. Διαστάσεις πλαισίου : 0,90m x 1,10m

Η κατασκευή των γυψοσανίδων θα παραδοθεί στοκαρισμένη & βαμμένη σε απόχρωση που θα αποφασίσει η υπηρεσία.

-μεταλλικός σκελετός γυψοσανίδων,

-γυψοσανίδες 12mm συνολικής επιφανείας 6m² περίπου,

-αναλώσιμα υλικά (βίδες, βίσματα, στόκος κλπ),

-ελαιοχρωματισμοί γυψοσανίδων,

Στις εργασίες περιλαμβάνεται η απομάκρυνση και η νόμιμη απόρριψη των προϊόντων αποξήλωσης.

Οφθαλμολογικού Β' – Χειρουργικού Α'

Κλείσιμο του πλαισίου αλουμινίου του τμήματος μεταξύ Οφθαλμολογικού Β' – Χειρουργικού Α' με πλαίσιο κατασκευασμένο από γυψοσανίδες 12,5mm(μία πλευρά) σε μεταλλικό σκελετό και με εσωτερική επένδυση από πετροβάμβακα 5cm, για λόγους ηχομόνωσης (επιφανείας 17m² περίπου). Διαστάσεις πλαισίου : 2,50m x 6,50m

Η κατασκευή των γυψοσανίδων θα παραδοθεί στοκαρισμένη (με γάζες κλπ υλικά).

-μεταλλικός σκελετός γυψοσανίδων, ε

-γυψοσανίδες 12mm συνολικής επιφανείας 6m² περίπου,

-πετροβάμβακας 5cm

-αναλώσιμα υλικά (βίδες, βίσματα, στόκος κλπ),

-ελαιοχρωματισμοί γυψοσανίδων,

Στις εργασίες περιλαμβάνεται η απομάκρυνση και η νόμιμη απόρριψη των προϊόντων αποξήλωσης.

Θέση εκτυπωτή.

Αποξήλωση παλαιάς θύρας.

Προμήθεια και τοποθέτηση νέας μονόφυλλης ξύλινης θύρας με πλαϊνό πλαίσιο κατασκευασμένο από γυψοσανίδες 12,5mm(δύο πλευρές) σε μεταλλικό σκελετό διαστάσεων 1,10m x 2,50m, με ενσωμάτωση του υφιστάμενου τζαμιού.

-διαστάσεις θύρας (με κάσα) : 0,95 x 2,10m

Η θύρα θα έχει κάσα και κλειδαριά και πόμολο και θα παραδοθεί βαμμένη σε απόχρωση που θα επιλέξει η υπηρεσία.

Η κατασκευή των γυψοσανίδων θα παραδοθεί στοκαρισμένη & βαμμένη σε απόχρωση που θα αποφασίσει η υπηρεσία.

Ενδεικτική δαπάνη προμηθειών:

- μονόφυλλη ξύλινη θύρα & κάσα (με όλα τα μικρουλικά)
- κλειδαριά και πόμολο θύρας
- μεταλλικός σκελετός γυψοσανίδων,
- γυψοσανίδες 12mm συνολικής επιφανείας 6m² περίπου,
- αναλώσιμα υλικά (βίδες, βίσματα, στόκος κλπ
- ελαιοχρωματισμοί γυψοσανίδων & θύρας & κάσας,

Ενδεικτική δαπάνη εργασιών (αποξήλωσης – τοποθέτησης)

Στις εργασίες περιλαμβάνεται η απομάκρυνση και η νόμιμη απόρριψη των προϊόντων αποξήλωσης.

Διάδρομος Ψυχιατρικής κλινικής.

Κλείσιμο ανοίγματος θύρας με πλαίσιο κατασκευασμένο από γυψοσανίδες 12,5mm(μία πλευρά) σε μεταλλικό σκελετό. Διαστάσεις πλαισίου : 1,10m x 2,50m

Η κατασκευή των γυψοσανίδων θα παραδοθεί στοκαρισμένη & βαμμένη σε απόχρωση που θα αποφασίσει η υπηρεσία.

Ενδεικτική δαπάνη προμηθειών:

- μεταλλικός σκελετός γυψοσανίδων,
- γυψοσανίδες 12mm συνολικής επιφανείας 6m² περίπου,
- αναλώσιμα υλικά (βίδες, βίσματα, στόκος κλπ),
- ελαιοχρωματισμοί γυψοσανίδων,

Στις εργασίες περιλαμβάνεται η απομάκρυνση και η νόμιμη απόρριψη των προϊόντων αποξήλωσης.

Αποδυτήρια νοσηλευτών Εξωτερικών Ιατρείων.

Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιού πλαισίου αλουμινίου με μονόφυλλη θύρα συνολικής επιφανείας 7m² περίπου.

Προμήθεια και τοποθέτηση νέας μονόφυλλης ξύλινης θύρας “ενσωματωμένη” σε πλαίσιο κατασκευασμένο από γυψοσανίδες 12,5mm(δύο πλευρές) σε μεταλλικό σκελετό.

-διαστάσεις θύρας με κάσα : 0,90m x 2,10m περίπου.

Η θύρα θα έχει κάσα και κλειδαριά και πόμολο και θα παραδοθεί βαμμένη σε απόχρωση που θα υποδείξει η υπηρεσία.

Η κατασκευή των γυψοσανίδων επιφανείας 7m² περίπου θα παραδοθεί στοκαρισμένη & βαμμένη σε απόχρωση που θα αποφασίσει η υπηρεσία.

∴

-μονόφυλλη ξύλινη θύρα & κάσα (με όλα τα μικρουλικά).

-κλειδαριά και πόμολο θύρας

-μεταλλικός σκελετός γυψοσανίδων,

-γυψοσανίδες 12mm συνολικής επιφανείας 7m² περίπου,.

-αναλώσιμα υλικά (βίδες, βίσματα, στόκος κλπ), -ελαιοχρωματισμοί γυψοσανίδων & θύρας & κάσας,

Στις εργασίες περιλαμβάνεται η απομάκρυνση και η νόμιμη απόρριψη των προϊόντων αποξήλωσης.

Είσοδοι Ορθοπαιδικού Ιατρείου

1^η Εξωτερική Είσοδος

Αποξήλωση και απομάκρυνση πλαισίου αλουμινίου με την παλαιά θύρα αλουμινίου συνολικής επιφανείας 8m² περίπου.

Προμήθεια και τοποθέτηση νέας μονόφυλλης ξύλινης θύρας “ενσωματωμένη” σε πλαϊνό πλαίσιο κατασκευασμένο από γυψοσανίδες 12,5mm(δύο πλευρές) σε μεταλλικό σκελετό και με εσωτερική επένδυση από πετροβάμβακα 5cm, για λόγους ηχομόνωσης (επιφανείας 8m² περίπου).

-διαστάσεις θύρας με κάσα : 0,95m(καθαρό) x2,10m περίπου.

Η θύρα θα έχει κάσα και κλειδαριά και πόμολο και θα παραδοθεί βαμμένη σε απόχρωση που θα υποδείξει η υπηρεσία.

Η κατασκευή των γυψοσανίδων επιφανείας 8m² περίπου θα παραδοθεί στοκαρισμένη & βαμμένη σε απόχρωση που θα αποφασίσει η υπηρεσία.

Ενδεικτική δαπάνη προμηθείας:

-μονόφυλλη ξύλινη θύρα & κάσα (με όλα τα μικρουλικά)

-κλειδαριά και πόμολο θύρας

-μεταλλικός σκελετός γυψοσανίδων,

-γυψοσανίδες 12mm συνολικής επιφανείας 8m² περίπου,

-αναλώσιμα υλικά (βίδες, βύσματα, στόκος κλπ),

-πετροβάμβακας 5cm,

-ελαιοχρωματισμοί γυψοσανίδων & θύρας & κάσας,

Στις εργασίες περιλαμβάνεται η απομάκρυνση και η νόμιμη απόρριψη των προϊόντων αποξήλωσης.

2η Εσωτερική Είσοδος

Αποξήλωση και απομάκρυνση πλαισίου αλουμινίου με την παλαιά θύρα αλουμινίου συνολικής επιφανείας 13m² περίπου.

Προμήθεια και τοποθέτηση νέας μονόφυλλης ξύλινης θύρας “ενσωματωμένη” σε πλαϊνό πλαίσιο κατασκευασμένο από γυψοσανίδες 12,5mm(δύο πλευρές) σε μεταλλικό σκελετό και με εσωτερική επένδυση από πετροβάμβακα 5cm, για λόγους ηχομόνωσης (επιφανείας 13m² περίπου).

-διαστάσεις θύρας με κάσα : 1,00m(καθαρό) x2,10m περίπου.

Η θύρα θα έχει κάσα και κλειδαριά και πόμολο και θα παραδοθεί βαμμένη σε απόχρωση που θα υποδείξει η υπηρεσία.

Η κατασκευή των γυψοσανίδων επιφανείας 13m² περίπου θα παραδοθεί στοκαρισμένη & βαμμένη σε απόχρωση που θα αποφασίσει η υπηρεσία.

-διαστάσεις πλαισίου (από γυψοσανίδες) : 1,10x2,60m

Ενδεικτική δαπάνη προμηθείας:

-μονόφυλλη ξύλινη θύρα & κάσα (με όλα τα μικρουλικά)

-μεταλλικός σκελετός γυψοσανίδων, ενδεικτικής

-γυψοσανίδες 12mm συνολικής επιφανείας 8m² περίπου,

-αναλώσιμα υλικά (βίδες, βύσματα, στόκος κλπ), -πετροβάμβακας 5cm, -ελαιοχρωματισμοί γυψοσανίδων & θύρας& κάσας,

Στις εργασίες περιλαμβάνεται η απομάκρυνση και η νόμιμη απόρριψη των προϊόντων αποξήλωσης.

Είσοδοι Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου

2η Εσωτερική Είσοδος

Αποξήλωση και απομάκρυνση πλαισίου αλουμινίου με την παλαιά θύρα αλουμινίου συνολικής επιφανείας 10m² περίπου.

Προμήθεια και τοποθέτηση νέας μονόφυλλης ξύλινης θύρας “ενσωματωμένη” σε πλαϊνό πλαίσιο κατασκευασμένο από γυψοσανίδες 12,5mm(δύο πλευρές) σε μεταλλικό σκελετό.

-διαστάσεις θύρας με κάσα : 1,20mx2,10m περίπου.

Η θύρα θα έχει κάσα και κλειδαριά και πόμολο και θα παραδοθεί βαμμένη σε απόχρωση που θα υποδείξει η υπηρεσία.

Η κατασκευή των γυψοσανίδων επιφανείας 8m² περίπου θα παραδοθεί στοκαρισμένη & βαμμένη σε απόχρωση που θα αποφασίσει η υπηρεσία.

-διαστάσεις πλαισίου (από γυψοσανίδες) : 1,10x2,60m

Ενδεικτική δαπάνη προμηθειών:

-μονόφυλλη ξύλινη θύρα & κάσα (με όλα τα μικρουλικά) -κλειδαριά και πόμολο θύρας => 40€ συν το ΦΠΑ.

-μεταλλικός σκελετός γυψοσανίδων,.

-γυψοσανίδες 12mm συνολικής επιφανείας 8m² περίπου,.

-αναλώσιμα υλικά (βίδες, βύσματα, στόκος κλπ), -ελαιοχρωματισμοί γυψοσανίδων & θύρας & κάσσας,

Στις εργασίες περιλαμβάνεται η απομάκρυνση και η νόμιμη απόρριψη των προϊόντων αποξήλωσης.

Χειρουργική κλινική.

Κλείσιμο της πλαϊνής θύρας εισόδου με γυψοσανίδα.

Κλείσιμο της θύρας αλουμινίου με πλαίσιο κατασκευασμένο από γυψοσανίδες 12,5mm(δύο πλευρές), συνολικής επιφανείας 11m²περίπου.

Η κατασκευή των γυψοσανίδων θα παραδοθεί στοκαρισμένη & βαμμένη σε απόχρωση που θα αποφασίσει η υπηρεσία.

Ενδεικτική δαπάνη προμηθειών:

-γυψοσανίδες 12mm συνολικής επιφανείας 11m² περίπου,

-ελαιοχρωματισμοί γυψοσανίδων,

Στις εργασίες περιλαμβάνεται η απομάκρυνση και η νόμιμη απόρριψη των προϊόντων αποξήλωσης.

Σημειώσεις:

--οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει επιτόπου όλες τις απαραίτητες μετρήσεις πριν την κατασκευή.

ΓΕΝΙΚΑ

1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ενημερωθούν λεπτομερώς, και κατόπιν επισκέψεως στις κτιριακές εγκαταστάσεις του νοσοκομείου, για τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν, για την κατάσταση του κτιριακού συγκροτήματος, τις προσβάσεις του, τη δυνατότητα εισόδου στους χώρους στους οποίους θα γίνει η τοποθέτηση και εγκατάσταση των ειδών, τις απαιτούμενες παροχές και τα σημεία σύνδεσης τους με το έργο κ.λ.π. και έχουν υποχρέωση για κάθε επί πλέον υλικό ή εργασία που θα χρειασθεί για την παράδοση του έργου χωρίς κακοτεχνίες. Ρητά δηλώνεται ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή καμία πρόσθετη οικονομική απαίτηση του αναδόχου, εξαιτίας τυχόν δαπανών που θα υποστεί, που οφείλονται στην κατάσταση των εγκαταστάσεων.
2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών που θα χρειαστούν.
3. Όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν θα μεταφερθούν εκτός των χώρων του νοσοκομείου υποχρεωτικά από τον ανάδοχο.
4. Όλα τα μερεμέτια ή οι φθορές που θα προκύψουν θα αποκατασταθούν υποχρεωτικά από τον ανάδοχο. Ακόμα θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας των εργαζομένων.
5. Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν αν στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος για ό,τι ήθελε προκύψει στο προσωπικό του ή σε τρίτους σε σχέση με την εργασία του. Ακόμη έχει υποχρέωση και τον βαρύνουν όλες οι ασφαλιστικές δαπάνες και η κάλυψη ΙΚΑ κ.λ.π. του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει.

7. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφ' όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου.
8. **Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για όλες τις μετακινήσεις επίπλων, μηχανημάτων κλπ προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες του οι οποίες θα εκτελούνται μετά από συνεννόηση με το αντίστοιχο τμήμα προς αποφυγή διαταραχής της λειτουργίας του.**

Αιτιολόγηση Υποχρεωτικής Επιτόπιας Επίσκεψης (όρος αποκλεισμού)

Λόγω της έκτασης του έργου αντικατάστασης των εξωτερικών αλουμινένιων θυρών των Εξωτερικών Ιατρείων και του γεγονότος ότι το Νοσοκομείο αποτελεί παλαιό κτιριακό συγκρότημα κρίνεται αναγκαία η υποχρεωτική επιτόπια επίσκεψη των ενδιαφερομένων πριν από την υποβολή προσφοράς.

Η επίσκεψη είναι απαραίτητη ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να δει από κοντά τις πραγματικές διαστάσεις, τις συνθήκες των χώρων και τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν κατά την αποξήλωση και την τοποθέτηση των νέων θυρών & πλαισίων, δεδομένου ότι οι εργασίες θα γίνουν σε νοσοκομείο που λειτουργεί κανονικά και θα πρέπει να μην εμποδίζεται η λειτουργία του.

Η επίσκεψη θα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία θα υποβάλλεται μαζί με την προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού.