

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΥΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

1 Μονόφυλλες θύρες αλουμινίου.

Αποξήλωση παλαιων μονόφυλλων θυρών αλουμινίου με την κάσα της.
Προμήθεια και τοποθέτηση θύραςαλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής, με κάσα αλουμινίου κατάλληλης διατομής, με 3 μεντεσέδες βαρέως τύπου, κλειδαριά ασφαλείας, πόμολο, ελαστικά στεγάνωσης και όλα τα απαραίτητα μικρουλικά στερέωσης & λειτουργίας. Η κάτω μισή θα φέρει πάνελ αλουμινίου και η άνω μισή θα φέρει διπλούς υαλοπίνακες αμμοβολής.

-δύο (2) μονόφυλλες θύρες αλουμινίου διαστάσεων 0,86m x 2,10m (Κλιμακοστασίου & Αμφιθέατρου) με κάσα, μεντεσέδες, κλειδαριά, πόμολο & μικρουλικά, ενδεικτικής δαπάνης προμηθείας (2x750€) 1.500€ συν το ΦΠΑ.

-δύο (2) μονόφυλλες θύρες αλουμινίου διαστάσεων 1,15m x 2,10m (οικονομική υπ. & διοικητική υπ.) με κάσα, μεντεσέδες, κλειδαριά, πόμολο & μικρουλικά, ενδεικτικής δαπάνης προμηθείας (2x900€) 1.800€ συν το ΦΠΑ.

Στις εργασίες περιλαμβάνεται η απομάκρυνση και η νόμιμη απόρριψη των προϊόντων αποξήλωσης.

4 Είσοδος Υπερήχων Εξωτερικών Ιατρείων.

Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιάς δίφυλλης θύρας αλουμινίου επιφανείας 6,5m² περίπου.

Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης θύρας aller – retour, με δύο νέους επιδαπέδιους μηχανισμούς επαναφοράς & τέσσερα “μπράτσα” συγκράτησης, με τέσσερις λαβές inox, με τρία σταθερά πλαίσια, με τζάμια διπλά διάφανα, διαστάσεων 2,34m x 2,47m. περίπου.

Στις εργασίες περιλαμβάνεται η απομάκρυνση και η νόμιμη απόρριψη των προϊόντων αποξήλωσης.

6. Κεντρική είσοδος εξωτερικών ιατρείων κτιρίου 7 - άνω ισόγειο.

Προμήθεια και τοποθέτηση μιας (1) δίφυλλης θύρας αλουμινίου στην κεντρική είσοδο του κτιρίου 7 άνω ισόγειο (εξωτερικά MMA).

Αποξήλωση της υπάρχουσας παλαιάς θύρας και απομάκρυνσή της από το Νοσοκομείο. Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης θύρας αλουμινίου ολικών διαστάσεων 3,13m x 2,50m (Υ) περίπου, ίδιου σχεδίου με την υπάρχουσα. Θα φέρει φεγγίτη με διπλό τζάμι, διαστ. 3,13m x 0,40m (Υ) περίπου.

Θα φέρει δύο πλαϊνά κατακόρυφα προφίλ της κάσας (παραστάτες) διαστάσεων 2,10m x 0,65m περίπου έκαστο και εσωτερική δίφυλλη θύρας αλουμινίου διαστ. (0,90+0,90m) 1,80m x 2,10m περίπου.

Η θύρα θα έχει δύο επιδαπέδιους μηχανισμούς επαναφοράς με τα 8 κατάλληλα “μπράτσα” συγκράτησης και 4 λαβές inox

8. Είσοδος MMA.

Προμήθεια και τοποθέτηση μιας (1) δίφυλλης θύρας αλουμινίου στην κεντρική είσοδο της MMA. Αποξήλωση της υπάρχουσας παλαιάς θύρας και απομάκρυνσή της από το Νοσοκομείο. Προμήθεια και τοποθέτηση θύρας αλουμινίου ολικών διαστάσεων 2,32m x 2,50m (Υ) περίπου, ίδιου σχεδίου με την υπάρχουσα. Θα φέρει φεγγίτη με διπλό τζάμι, διαστ. 2,32m x 0,40m περίπου.

Θα φέρει δύο πλαϊνά κατακόρυφα προφίλ της κάσας (παραστάτες) διαστάσεων 2,10m x 0,65m περίπου έκαστο και εσωτερική θύρα αλουμινίου διαστ. 1,00m x 2,10m περίπου.

Γενικά στο κάτω μέρος (κατώφλι) της κατασκευής αλουμινίου θα έχει πάνελ αλουμινίου (για λόγους ασφαλείας) και στο άνω μέρος (ανώφλι) & φεγγίτη θα έχει διπλό τζάμι.

Θα έχει ακόμα μηχανισμό επαναφοράς με κατάλληλο “μπράτσο” με δυνατότητα λειτουργίας stop, θα έχει ηλεκτρικό κυπρί καθώς και σύστημα (kit μπουτονιέρας) εισόδου με κωδικό, κλειδαριά και πόμολο.

10. Εσωτερική Είσοδος Μονάδας Εμφραγμάτων.

1) Προμήθεια και τοποθέτηση μιας (1) δίφυλλης θύρας αλουμινίου (*aller-retour*) στο χώρο της Μονάδας Εμφραγμάτων, διαστάσεων περίπου 2,30m x 2,47m, όπου η κάτω μισή θα φέρει πάνελ αλουμινίου και η άνω μισή θα φέρει διπλό γαλακτερό τζάμι και φεγγίτη ύψους 40cm. Η θύρα θα έχει μηχανισμούς επαναφοράς αέρος, ηλεκτρικό κυπρί, κλειδαριά και πόμολο καθώς και kit μπουτονιέρας εισόδου με κωδικό (πληκτρολογίου).

2) Αποξήλωση δύο (2) παλιών θυρών αλουμινίου και απομάκρυνσή τους καθώς επίσης και αποκατάσταση τυχών βλαβών αποξήλωσης (στοκάρισμα, βάψιμο κλπ.)

12. Είσοδος Χειρουργείων.

Προμήθεια και τοποθέτηση μιας (1) δίφυλλης θύρας αλουμινίου *aller - retour* στην είσοδο των Χειρουργείων. Αποξήλωση της υπάρχουσας παλαιάς θύρας και απομάκρυνσή της από το Νοσοκομείο. Προμήθεια και τοποθέτηση θύρας αλουμινίου *aller – retour*, ολικών διαστάσεων περίπου 2,35m x 2,20m (Υ) περίπου, ίδιου σχεδίου με την υπάρχουσα.

Θα φέρει φεγγίτη με διπλό τζάμι, διαστ. 2,20m x 0,28m περίπου.

Θα φέρει δύο πλαϊνά κατακόρυφα προφίλ της κάσας (παραστάτες) διαστάσεων 2,10m x 0,265m περίπου έκαστο και εσωτερική δίφυλλη θύρα αλουμινίου aller – retour, με μηχανισμούς δαπέδου διαστ. 1,60m x 2,10m περίπου.

Γενικά στο κάτω μέρος (κατώφλι) της κατασκευής αλουμινίου θα έχει πάνελ αλουμινίου (για λόγους ασφαλείας) και στο άνω μέρος (ανώφλι) & φεγγίτη θα έχει διπλό τζάμι.

Θα έχει δύο επιδαπέδιους μηχανισμούς επαναφοράς με κατάλληλα “μπράτσα” , με δυνατότητα λειτουργίας stop , κλειδαριά και πόμολο.

14 Μαιευτικής κλινικής.

Κεντρική είσοδος. Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης θύρας αλουμινίου.

Αποξήλωση της παλαιάς ξύλινης θύρας καθώς και του πλαισίου γυψοσανίδας και απομάκρυνσή τους από το Νοσοκομείο.

Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης θύρας αλουμινίου που να ανοίγει προς τα έξω και η κάτω μισή θα φέρει πάνελ αλουμινίου και η άνω μισή θα φέρει διπλό γαλακτερό τζάμι. Διαστάσεις θύρας 2,35m x 2,15m περίπου. Η θύρα να φέρει εγκατεστημένο σύστημα ανοίγματος με κωδικό, ηλεκτρικό κυπρί, κλειδαριά και πόμολο.

16. ΩΡΛ κλινικής.

Κεντρική είσοδος. Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης θύρας αλουμινίου

Αποξήλωση της παλαιάς θύρας και απομάκρυνσή της από το Νοσοκομείο.

Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης θύρας αλουμινίου allerretour όπου η κάτω μισή θα φέρει πάνελ αλουμινίου και η άνω μισή θα φέρει διπλό γαλακτερό τζάμι.

Διαστάσεις θύρας 2,35m x 2,15m περίπου. Η θύρα θα έχει δύο επιδαπέδιους μηχανισμούς επαναφοράς τύπου (Dorma, Speedy κλπ) με τα κατάλληλα “μπράτσα” συγκράτησης, θα φέρει εγκατεστημένο σύστημα ανοίγματος με κωδικό, ηλεκτρικό κυπρί, κλειδαριά και πόμολο.

18. Οφθαλμολογική κλινική.

Κεντρική είσοδος. Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης θύρας αλουμινίου.

Αποξήλωση της παλαιάς υπάρχουσας θύρας και απομάκρυνσή της από το Νοσοκομείο.

Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης θύρας αλουμινίου allerretour όπου η κάτω μισή θα φέρει πάνελ αλουμινίου και η άνω μισή θα φέρει διπλό διάφανο τζάμι.

Διαστάσεις θύρας 2,35m x 2,15m περίπου. Η θύρα θα έχει δύο επιδαπέδιους μηχανισμούς επαναφοράς τύπου (Dorma, Speedy κλπ) με τα κατάλληλα “μπράτσα” συγκράτησης, κλειδαριά και πόμολο.

20. Αποξήλωσης θυρών αλουμινίου

Διάδρομος έξω από Ορθοπαιδικό Ιατρείο.

Αποξήλωση της υφιστάμενης κατασκευής δίφυλλης θύρας αλουμινίου και απομάκρυνσή της από το Νοσοκομείο.

1^η Εξωτερική Είσοδος Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου.

Αποξήλωση της υφιστάμενης κατασκευής δίφυλλης θύρας αλουμινίου και απομάκρυνσή της από το Νοσοκομείο.

Αναμονή Χειρουργείων

Αποξήλωση και απομάκρυνσή της υφιστάμενης δίφυλλης θύρας αλουμινίου που βρίσκεται στον διάδρομο της αναμονής των χειρουργείων.

Σημειώσεις:

οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει επιτόπου όλες τις απαραίτητες μετρήσεις πριν την κατασκευή.

ΓΕΝΙΚΑ

1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ενημερωθούν λεπτομερώς, και κατόπιν επισκέψεως στις κτιριακές εγκαταστάσεις του νοσοκομείου, για τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν, για την κατάσταση του κτιριακού συγκροτήματος, τις προσβάσεις του, τη δυνατότητα εισόδου στους χώρους στους οποίους θα γίνει η τοποθέτηση και εγκατάσταση των ειδών, τις απαιτούμενες παροχές και τα σημεία σύνδεσής τους με το έργο κ.λ.π. και έχουν υποχρέωση για κάθε επί πλέον υλικό ή εργασία που θα χρειασθεί για την παράδοση του έργου χωρίς κακοτεχνίες. **Ρητά δηλώνεται ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή καμία πρόσθετη οικονομική απαίτηση του αναδόχου, εξαιτίας τυχόν δαπανών που θα υποστεί, που οφείλονται στην κατάσταση των εγκαταστάσεων.**
2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών που θα χρειαστούν.
3. Όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν θα μεταφερθούν εκτός των χώρων του νοσοκομείου υποχρεωτικά από τον ανάδοχο.
4. Όλα τα μερεμέτια ή οι φθορές που θα προκύψουν θα αποκατασταθούν υποχρεωτικά από τον ανάδοχο. Ακόμα θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας των εργαζομένων.

5. Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν αν στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος για ό,τι ήθελε προκύψει στο προσωπικό του ή σε τρίτους σε σχέση με την εργασία του. Ακόμη έχει υποχρέωση και τον βαρύνουν όλες οι ασφαλιστικές δαπάνες και η κάλυψη ΙΚΑ κ.λ.π. του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει.
7. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφ' όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου.
8. **Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για όλες τις μετακινήσεις επίπλων, μηχανημάτων κλπ προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες του οι οποίες θα εκτελούνται μετά από συνεννόηση με το αντίστοιχο τμήμα προς αποφυγή διαταραχής της λειτουργίας του.**

Αιτιολόγηση Υποχρεωτικής Επιτόπιας Επίσκεψης (όρος αποκλεισμού)

Λόγω της έκτασης του έργου αντικατάστασης των εξωτερικών αλουμινένιων θυρών των Εξωτερικών Ιατρείων και του γεγονότος ότι το Νοσοκομείο αποτελεί παλαιό κτιριακό συγκρότημα κρίνεται αναγκαία η υποχρεωτική επιτόπια επίσκεψη των ενδιαφερομένων πριν από την υποβολή προσφοράς.

Η επίσκεψη είναι απαραίτητη ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να δει από κοντά τις πραγματικές διαστάσεις, τις συνθήκες των χώρων και τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν κατά την αποξήλωση και την τοποθέτηση των νέων θυρών & πλαισίων, δεδομένου ότι οι εργασίες θα γίνουν σε νοσοκομείο που λειτουργεί κανονικά και θα πρέπει να μην εμποδίζεται η λειτουργία του.

Η επίσκεψη θα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία θα υποβάλλεται μαζί με την προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού.