

ΘΕΜΑ: 2026-07 Αντικατάσταση των παλαιών δαπέδων του Ακτινολογικού της Ορθοπεδικής και της Διοικητικής Υπηρεσίας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας θα πραγματοποιηθούν αντικαταστάσεις των παλαιών ελαστικών δαπέδων με νέο βινυλικό (PVC) δάπεδο, συνολικής επιφανείας 808m² περίπου.:

- Των χώρων του Ακτινολογικού Τμήματος συνολικής επιφανείας 258m² περίπου.
- Των θαλάμων & των γραφείων της Ορθοπεδικής κλινικής συνολικής επιφανείας 360m² περίπου.
- Των χώρων της Διοικητικής Υπηρεσίας (άνω-κάτω ισόγειο & γραφείο πρωτοκόλλου) συνολικής επιφανείας 111m² περίπου.
- Σε άλλους χώρους συνολικής επιφανείας 79m² περίπου.

Γενική Περιγραφή εργασιών

Αρχικά θα γίνει αποξήλωση του υπάρχοντος φθαρμένου δαπέδου & σοβατεπί. Στη συνέχεια θα γίνει αποκατάσταση των ανωμαλιών του δαπέδου. Όπου υπάρχει "κενό", θα επισκευαστεί κατάλληλα ώστε να δημιουργηθεί μία ομοιόμορφα επίπεδη επιφάνεια η οποία θα αποτελέσει το υπόστρωμα του νέου δαπέδου. Θα ακολουθήσει πολύ καλός καθαρισμός όλης της επιφανείας του δαπέδου. Θα γίνει επικάλυψη με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC), χρωματισμού επιλογής της υπηρεσίας, επικολώμενου με ειδική κόλλα. Περιλαμβάνονται ο πλαστικός τάπητας, οι λωρίδες τερμάτων, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Θα γίνει αποκατάσταση των ξύλινων θυρών (κοπή, πλάνισμα κλπ) ώστε να μην βρίσκει το κάτω μέρος τους στο νέο δάπεδο (εργασίες κοπής, πλάνισματος κλπ).

Σημείωση : για την δημιουργία των σοβατεπί θα πρέπει ο νέος τάπητας να ανασηκωθεί κατά 8-10cm, στις πλευρές των τοίχων, ώστε να μην υπάρχει αρμός με το οριζόντιο τμήμα του δαπέδου και να ακολουθήσουν και οι τερματικές λωρίδες.

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ

Συνολική επιφάνεια : 808m² περίπου (με το σοβατεπί).

Κόστος Υλικών (Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα & Κόλλα βινυλίου & Κορδόνι αρμολόγησης & Αποληκτικό καπάκι σοβατεπί & Διαμορφωτική γωνία σοβατεπί & Τάπητας από χλωριούχο πολυβινύλιο υγειονομικού τύπου)

Συνολικό Κόστος Υλικών: (808x32€/m² με το ΦΠΑ) : 25.856€ με το ΦΠΑ

Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης, εφαρμογής, διαμόρφωσης θυρών κλπ

Συνολικό Κόστος Εργασιών : (808x14€/m²)= 11.312€ με το ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : 37.168 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σημειώσεις:

1)Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για οποιαδήποτε μεταφορά υλικών, επίπλων, ξενοδοχειακού & ιατρικού εξοπλισμού από τους χώρους προκειμένου να ολοκληρώσει τις εργασίες.

2)Με την ολοκλήρωση κα'θε χώρου αυτός θα παραδίδεται καθαρός και έτοιμος προς χρήση.

3)Το προσφερόμενο PVC θα πρέπει να συνοδεύεται από CE.

4)Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει εγγύηση καλής εκτέλεσης τουλάχιστον 3 έτη για τα υλικά και την εργασία.

5)Υποχρεωτική Επιτόπια Επίσκεψη (επί ποινή αποκλεισμού)

Λόγω της παλαιότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, των διαφοροποιήσεων που παρουσιάζουν οι διάφοροι χώροι, της κατάστασης των υφιστάμενων δαπέδων των ιδιαίτερων συνθηκών εκτέλεσης εργασιών σε νοσοκομείο που βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, καθώς και της ανάγκης ακριβούς εκτίμησης του αντικειμένου του έργου, κρίνεται απολύτως απαραίτητη η επιτόπια επίσκεψη των ενδιαφερόμενων πριν από την υποβολή της προσφοράς τους.

Η επιτόπια αυτοψία αποτελεί όρο επί ποινή αποκλεισμού. Μετά την ολοκλήρωσή της θα χορηγείται

από την Τεχνική Υπηρεσία σχετική Βεβαίωση Επίσκεψης, η οποία θα υποβάλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Με την υποβολή της προσφοράς τους οι ενδιαφερόμενοι βεβαιώνεται ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση των πραγματικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου και δεν δύνανται να επικαλεστούν άγνοια αυτών ούτε να αξιώσουν πρόσθετη οικονομική αποζημίωση.

ΓΕΝΙΚΑ

1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ενημερωθούν λεπτομερώς, και κατόπιν επισκέψεως στις κτιριακές εγκαταστάσεις του νοσοκομείου, για τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν, για την κατάσταση του κτιριακού συγκροτήματος, τις προσβάσεις του, τη δυνατότητα εισόδου στους χώρους στους οποίους θα γίνει η τοποθέτηση και εγκατάσταση των ειδών, τις απαιτούμενες παροχές και τα σημεία σύνδεσης τους με το έργο κ.λ.π. και έχουν υποχρέωση για κάθε επί πλέον υλικό ή εργασία που θα χρειασθεί για την παράδοση του έργου χωρίς κακοτεχνίες. **Ρητά δηλώνεται ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή καμία πρόσθετη οικονομική απαίτηση του αναδόχου, εξαιτίας τυχόν δαπανών που θα υποστεί, που οφείλονται στην κατάσταση των εγκαταστάσεων.**
2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών που θα χρειαστούν.
3. Όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν θα μεταφερθούν εκτός των χώρων του νοσοκομείου υποχρεωτικά από τον ανάδοχο.
4. Όλα τα μερεμέτια ή οι φθορές που θα προκύψουν θα αποκατασταθούν υποχρεωτικά από τον ανάδοχο. Ακόμα θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας των εργαζομένων.
5. Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν αν στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος για ό,τι ήθελε προκύψει στο προσωπικό του ή σε τρίτους σε σχέση με την εργασία του. Ακόμη έχει υποχρέωση και τον βαρύνουν όλες οι ασφαλιστικές δαπάνες και η κάλυψη ΙΚΑ κ.λ.π. του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει.
7. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφ' όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου.
8. **Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για όλες τις μετακινήσεις επίπλων, μηχανημάτων κλπ προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες του οι οποίες θα εκτελούνται μετά από συνεννόηση με το αντίστοιχο τμήμα προς αποφυγή διαταραχής της λειτουργίας του.**