

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Συντήρησης Καυστήρων Φυσικού Αερίου

Ετήσια συντήρηση των καυστήρων φυσικού αερίου του ΓΝΚ με 24ωρη κάλυψη .

Ο Ανάδοχος, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι :

1. είναι πιστοποιημένος συντηρητής καυστήρων Φ.Α. .
2. διαθέτει εξουσιοδότηση της εταιρείας Baltur για τεχνική υποστήριξη.
3. διαθέτει ανταλλακτικά της εταιρείας Baltur για τεχνική υποστήριξη.

Η συντήρηση αφορά σε δέκα (10) καυστήρες Φ.Α. με υποχρέωση

- 24ωρης κάλυψης σε περίπτωση βλαβών,
- ανά μήνα έκδοσης πιστοποιητικών καλής λειτουργίας,
- δix ετησίως συντήρηση των καυστήρων ατμού και θερμού νερού χρήσης (5 τεμάχια),
- μία φορά ετησίως συντήρηση των λεβήτων θέρμανσης (5 τεμάχια),
- δix ετησίως έλεγχος καλής λειτουργίας, συντήρηση και αποκατάσταση τυχόν βλαβών (αντικατάσταση εξαρτημάτων και μπαταριών όποτε απαιτείται) του συστήματος ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου.

Μετά από κάθε έλεγχο του συστήματος ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει σχετικό δελτίο τεχνικού ελέγχου.

- έκδοση ασφάλειας αστικής ευθύνης.

- Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά που θα απαιτηθούν για τις συντηρήσεις και για την αποκατάσταση των βλαβών που θα προκύψουν.

Σημείωση : οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφτούν τους χώρους του Λεβητοστασίου του Νοσοκομείου ώστε να λάβουν γνώση των συνθηκών και των μηχανημάτων και να προσκομίσουν στην προσφορά τους (επί ποινή αποκλεισμού) αντίστοιχη βεβαίωση επίσκεψης από την Τεχνική Υπηρεσία.

Τέλος εισηγούμαστε την αύξηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της διετούς σύμβασης συντήρησης κατά 1.000€ πλέον ΦΠΑ (για το σύνολο της διετούς διάρκειας) λόγω της επέκτασης του αντικειμένου της σύμβασης, με την προσθήκη της προληπτικής συντήρησης του ελέγχου του συστήματος ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου το οποίο αποτελεί κρίσιμο σύστημα ασφαλείας των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου του Νοσοκομείου.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός για δύο (2) έτη : 20.900 € πλέον ΦΠΑ”