

ΘΕΜΑ: 2026-05 Εργασίες αναβάθμισης της ΜΕΘ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕΘ ΤΟΥ ΓΝΚ

Στους χώρου της ΜΕΘ θα πραγματοποιηθούν εργασίες ανακαίνισης οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών κατά την περίοδο 12-10 έως 22-10-2026 όπου η ΜΕΘ θα παραμείνει κλειστή και συγκεκριμένα:

1)ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ WC για λόγους υγιεινής.

--Κατάργηση – αποξήλωση ντουζιέρας και στη θέση της θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση μίας νέας λεκάνης δαπέδου (ενηλίκων) πορσελάνης με καζανάκι πλάτης, με αποσπώμενο κάλυμμα, χαμηλής πίεσης με οριζόντια έξοδο (πισωστόμια) και σύνδεσή της με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων υλικών και παράδοσή σε πλήρη λειτουργία.

--Κατάργηση – αποξήλωση λεκάνης και τάπωμα του δαπέδου.

--Αποξήλωση ουροσυλλέκτη.

--Αποξήλωση δύο νιπτήρων και στην θέση τους προμήθεια & εγκατάσταση ενός μεγάλου νεροχύτη με δύο γούρνες (βαθιά) διαστάσεων 86cmx50cmx27cm περίπου, με βάση στήριξης, κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι (inox), με δύο αναμικτικές μπαταρίες πάγκου (βρύσες) (ζεστού – κρύου) με επιμήκη λεβιέ (τύπου ΑΜΕΑ) για χειρισμό με τον αγκώνα, ευρωπαϊκής προέλευσης. Η κάθε μπαταρία να διαθέτει αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης και ρυθμιστή ροής και να έχει δύο χρόνια εγγύηση. Αποκατάσταση όλων των μερεμετιών που θα προκύψουν.

--Προμήθεια και τοποθέτηση ενός ουροσυλλέκτη.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: ανοξείδωτος (inox) επιδαπέδιος νιπτήρας υγιεινής με πεντάλ (ποδοβαλβίδα), με μία ανοξείδωτη γούρνα με υπερυψωμένο γείσο στην πίσω πλευρά, με βρύση που να έχει τη δυνατότητα παροχής ζεστού & κρύου νερού. Να έχει μπροστινή ανοιγόμενη πόρτα για εύκολη πρόσβαση στις υδραυλικές εγκαταστάσεις. Παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις : 45-60cm(Μ) x 85-90cm(Υψος) x 40-50cm(Βάθος) περίπου.

Ενδεικτικές διαστάσεις νιπτήρα : 42cm(Πλάτος) x 25cm(Υψος) x 40cm(Βάθος) περίπου.

Το προϊόν να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει την προβλεπόμενη πιστοποίηση CE MARK, ISO 9001, ISO 13485, ISO45001, ISO 14001 και της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ/1348/2004.

--Προμήθεια και τοποθέτηση ενός νιπτήρα πορσελάνης με κολώνα ο οποίος να χωράει σε εσοχή διαστ. 60cmx45cm , με αναμικτική μπαταρία πάγκου με επιμήκη λεβιέ (τύπου

ΑΜΕΑ) για χειρισμό με τον αγκώνα, ευρωπαϊκής προέλευσης. Η μπαταρία να διαθέτει αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης και ρυθμιστή ροής και να έχει δύο χρόνια εγγύηση.

Υλικά :

Ουροσυλλέκτης = 820€

Λεκάνη με καζανάκι & κάλυμμα (πλήρης) = 320€

Νιπτήρας inox διπλός = 410€

Νιπτήρας πορσελάνης μονός = 165€

Μπαταρίες νιπτήρα : 3x200€ = 545€

Σιφώνια, βαλβίδες, ρακόρ, στηρίγματα κλπ = 225€

Πλακίδια κεραμικά: $2\text{m}^2 \times 18\text{€/m}^2 = 250\text{€}$

Κόλλα & αρμόστοκος πλακιδίων = 20€

Συνολικό κόστος υλικών: 2.755€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Συνολικό κόστος των εργασιών αποξήλωσης, μεταφοράς και τοποθέτησης 1.350€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

2)ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ .

Θα μετατραπεί σε χώρο αποδυτηρίων.

--Αποξήλωση όλων των υφιστάμενων επίπλων της κουζίνας (πάγκος, ντουλάπια, συρτάρια κλπ) συνολικού μήκους 5,30m καθώς και του υφιστάμενου νιπτήρα.

--Αποξήλωση πλακιδίων τοίχου και αποκατάσταση των επιφανειών με εργασίες επιχρίσματος και χρωματισμού.

--Μεταφορά όλων των υφισταμένων ντουλαπών των Αποδυτηρίων και τοποθέτησή τους στον χώρο της νέας Κουζίνας σύμφωνα με τις υποδείξεις της προϊσταμένης της ΜΕΘ.

--Προμήθεια και τοποθέτηση αυτοκόλλητης μεμβράνης, τύπου αμμοβολής, σε υαλοπίνακα κουφώματος διαστάσεων 0,85m x 1,30m.

Υλικά :

Αυτοκόλλητη μεμβράνη : 28€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Υλικά αποκατάστασης επιχρισμάτων & χρωματισμού : 45€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Συνολικό κόστος υλικών: 73€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Συνολικό κόστος των εργασιών αποξήλωσης και αποκατάστασης: 360€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

3)ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ.

Θα μετατραπεί σε γραφείο προϊσταμένης ΜΕΘ.

--Μεταφορά όλων των υφισταμένων ντουλαπών των Αποδυτηρίων και τοποθέτησή τους στον νέο χώρο (νέας κουζίνας) σύμφωνα με τις υποδείξεις της προϊσταμένης της ΜΕΘ & Τεχνικής Υπηρεσίας.

--Μεταφορά του εξοπλισμού & επίπλων του γραφείου της προϋσταμένης στον χώρο αυτό.
Συνολικό κόστος των εργασιών: 225€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

4)ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

Θα μετατραπεί σε χώρο Αποδυτηρίων.

-- Προμήθεια και τοποθέτηση νέας σύνθεσης πάγκου κουζίνας συνολικού μήκους 2,50m, βάθους 0,60m, ύψους 0,85m περίπου, αποτελούμενης από ερμάρια – ντουλάπια αποθήκευσης από μελαμίνη στο κάτω μέρος, πάγκο εργασίας ανθεκτικού τύπου με γωνιακό προστατευτικό τοίχου (υγρασίας), με μονό inox νεροχύτη με αναμεικτική μπαταρία νερού καθώς και πλήρη σύνδεση με τα δίκτυα ύδρευσης & αποχέτευσης (θα χρειαστεί διάνοιξη οπών τοιχοποιίας με διπλανό χώρο), χρωματισμού (επιλογή της υπηρεσίας). Στην εργασία περιλαμβάνονται : η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών, η μεταφορά, η πλήρης εγκατάσταση και στερέωση, οι υδραυλικές συνδέσεις, σιφώνια, ρακόρ κλπ μικροϋλικά, οι δοκιμές καλής λειτουργίας, καθώς και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

--Προμήθεια και τοποθέτηση μίας στήλης συρταριέρας κουζίνας κατασκευασμένης από μελαμίνη αντίστοιχης ποιότητας και χρωματισμού (επιλογή της υπηρεσίας) με μηχανισμούς κύλησης βαρέως τύπου και κατάλληλα μεταλλικά εξαρτήματα. Η στήλη να φέρει συρτάρια αποθήκευσης με χειρολαβές και μηχανισμούς ομαλής κύλησης, πλήρως εγκατεστημένη και λειτουργική.

--Μεταφορά όλων των υφισταμένων ντουλαπών των Αποδυτηρίων και τοποθέτησή τους στον νέο χώρο (νέας κουζίνας) με υπόδειξη της προϋσταμένης της ΜΕΘ.

--Κοπή θύρας στο κάτω μέρος της

Υλικά:

Κάτω ερμάρια μελαμίνης : 500€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Πάγκος κουζίνας : 255€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Νεροχύτης inox : 130€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Μπαταρία αναμεικτική : 135€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Υδραυλικά υλικά : 90€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Συρταριέρα βαρέως τύπου : 455€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Συνολικό κόστος υλικών: 1565€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Συνολικό κόστος όλων των εργασιών: 545€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

5)ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ.

--Αποξήλωση υφιστάμενων πλακιδίων τοιχοποιίας συνολικής επιφάνειας 22m² περίπου μετά προσεκτικής καθαίρεσης κονιαμάτων και τσιμέντων, συλλογής και αποκομιδής των προϊόντων καθαίρεσης και συλλογή & απομάκρυνση των μπαζών και αποκατάσταση των επιφανειών της τοιχοποιίας με νέες στρώσεις επιχρισμάτων (σοβάτισμα) πλήρως επιπεδωμένων και ελαιοχρωματισμοί (αποχρώσεων επιλογή της υπηρεσίας).

--Προμήθεια και τοποθέτηση μονής τσιμεντοσανίδας 2m² περίπου.

Υλικά:

Τσιμεντοσανίδα 12,5mm : 40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Μεταλλικός σκελετός : 35€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Βίδες, ταινίες, στόκος κλπ : 25€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Υλικά σοβατίσματος : (22x9€) : 198€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Συνολικό κόστος υλικών: 298€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Συνολικό κόστος όλων των εργασιών: 730€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

6) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ.

--Προμήθεια και συναρμολόγηση με τοποθέτηση δίφυλλης ντουλάπας διαστάσεων Π:0,80m, Υ:2,00m, Β:0,50m κατασκευασμένης από μελαμίνη ανθεκτικού τύπου 18mm, χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Η ντουλάπα θα φέρει δύο ανοιγόμενα φύλλα (πορτάκια), οκτώ (8) εσωτερικά ράφια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος, με μηχανισμούς στήριξης και συνδέσεις βαρέως τύπου, με χειρολαβές και μεντεσέδες και με ειδική διαμόρφωση / άνοιγμα στην πλάτη για πρόσβαση σε υφιστάμενες ηλεκτρικές πρίζες.

Ενδεικτικής δαπάνης προμηθείας 820 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

--Προμήθεια και συναρμολόγηση με τοποθέτηση δύο (2) τρίφυλλων ντουλαπών διαστάσεων Π:1,20m, Υ:1,90m, Β:0,35m κατασκευασμένης από μελαμίνη ανθεκτικού τύπου 18mm, χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Η ντουλάπα θα φέρει τρία ανοιγόμενα φύλλα (πορτάκια), πέντε (5) εσωτερικά ράφια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος, με μηχανισμούς στήριξης και συνδέσεις βαρέως τύπου, με χειρολαβές και μεντεσέδες.

Ενδεικτικής δαπάνης προμηθείας (2x865€) 1.730 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

--Προμήθεια και συναρμολόγηση με τοποθέτηση ξύλινου πάγκου εργασίας με βάση αποθήκευσης συνολικών διαστάσεων περίπου Π:1,60m Υ:1,00m Β:0,50m κατασκευασμένο από μελαμίνη ανθεκτικού τύπου 18mm ή αντίστοιχο υλικό υψηλής αντοχής (εγκεκριμένο από την τεχνική υπηρεσία) χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας. Θα φέρει μία συρταριέρα και κάτω ντουλάπια με ανοιγόμενα πορτάκια και τρία (3) ράφια εσωτερικά ρυθμιζόμενα καθ' ύψος, μεταλλικούς μηχανισμούς κύλισης και μεντεσέδες βαρέως τύπου, χειρολαβές και όλα τα εξαρτήματα στερέωσης.

Ενδεικτικής δαπάνης προμηθείας 910 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

--Προμήθεια και συναρμολόγηση με τοποθέτηση ξύλινου πάγκου εργασίας με βάση αποθήκευσης συνολικών διαστάσεων περίπου Π:1,20m Υ:1,00m Β:0,50m κατασκευασμένο από μελαμίνη ανθεκτικού τύπου 18mm ή αντίστοιχο υλικό υψηλής αντοχής (εγκεκριμένο από την τεχνική υπηρεσία) χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας. Θα φέρει τρεις (3) συρταριέρες και τρία (3) κάτω ντουλάπια με ανοιγόμενα πορτάκια και τρία (3) ράφια

εσωτερικά ρυθμιζόμενα καθ' ύψος, μεταλλικούς μηχανισμούς κύλισης και μεντεσέδες βαρέως τύπου, χειρολαβές και όλα τα εξαρτήματα στερέωσης.

Ενδεικτικής δαπάνης προμηθείας 1.180 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

--Προμήθεια και συναρμολόγηση με τοποθέτηση δίφυλλης ντουλάπας διαστάσεων Π:0,90m, Υ:1,95m, Β:0,40m κατασκευασμένης από αντιμικροβιακό υλικό HPL υψηλής αντοχής κατάλληλο για χρήση υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η ντουλάπα θα φέρει δύο ανοιγόμενα πορτάκια, σύστημα κλειδώματος ασφαλείας με κλειδαριά, πέντε (5) εσωτερικά ράφια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος, μεταλλικούς μηχανισμούς στήριξης, μεντεσέδες βαρέως τύπου και χειρολαβές αντοχής.

Η επιφάνεια του υλικού θα είναι λεία, μη πορώδης, ανθεκτική σε καθαριστικά.

Ενδεικτικής δαπάνης προμηθείας 1.090 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

--Προμήθεια και συναρμολόγηση με τοποθέτηση μονόφυλλης ντουλάπας διαστάσεων Π:0,75m, Υ:1,95m, Β:0,60m κατασκευασμένης από αντιμικροβιακό υλικό HPL υψηλής αντοχής κατάλληλο για χρήση υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η ντουλάπα θα είναι ανοικτού τύπου χωρίς πορτάκια, με πέντε (5) ράφια εσωτερικά ρυθμιζόμενα καθ' ύψος, μεταλλικά στηρίγματα και μηχανισμούς στήριξης βαρέως τύπου και όλα τα εξαρτήματα στερέωσης. Η επιφάνεια του υλικού θα είναι λεία, μη πορώδης, ανθεκτική σε καθαριστικά.

Ενδεικτικής δαπάνης προμηθείας 680 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Γενικές Σημειώσεις :

1)όλες οι εμφανείς ακμές θα φέρουν επένδυση ABS.

2)οι μεντεσέδες θα είναι βαρέως τύπου με μηχανισμό ομαλού κλεισίματος.

3)ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει επιτόπου όλες τις απαιτούμενες διαστάσεις πριν την κατασκευή.

Συνολική ενδεικτική δαπάνη προμηθείας : 7.050€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Συνολική ενδεικτική δαπάνη εργασιών (μεταφοράς & συναρμολόγησης):

600 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

7) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ.

--Προμήθεια και συναρμολόγηση και εγκατάσταση ανοξείδωτου πάγκου (inox) τύπου ερματίου διαστάσεων Π: 0,90m Υ:0,95m Β:0,55m με γούρνα, με κάτω ντουλάπια και εσωτερικά αυτών δύο (2) ράφια, κατάλληλο για χρήση σε αίθουσα ασθενών ΜΕΘ (από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304). Συμπεριλαμβάνονται μηχανισμοί, πορτάκια, ράφια & όλα τα υλικά εγκατάστασης κλπ. (πάγκος μηχανημάτων αερίων).

Ενδεικτικής δαπάνης προμηθείας 900 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

--Προμήθεια και συναρμολόγηση και εγκατάσταση ανοξείδωτου πάγκου (inox) τύπου ερματίου διαστάσεων Π: 1,85m Υ:0,85m Β:0,60m με τέσσερα (4) ντουλάπια και

εσωτερικά αυτών δύο (2) ράφια, κατάλληλο για χρήση σε αίθουσα ασθενών ΜΕΘ κατασκευής από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304.

Ενδεικτικής δαπάνης προμηθείας 1.600 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΓΕΝΙΚΑ

1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ενημερωθούν λεπτομερώς, και κατόπιν επισκέψεως στις κτιριακές εγκαταστάσεις του νοσοκομείου, για τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν, για την κατάσταση του κτιριακού συγκροτήματος, τις προσβάσεις του, τη δυνατότητα εισόδου στους χώρους στους οποίους θα γίνει η τοποθέτηση και εγκατάσταση των ειδών, τις απαιτούμενες παροχές και τα σημεία σύνδεσης τους με το έργο κ.λ.π. και έχουν υποχρέωση για κάθε επί πλέον υλικό ή εργασία που θα χρειασθεί για την παράδοση του έργου χωρίς κακοτεχνίες.
2. Η επιμέτρηση και διαστασιολόγηση που συνοδεύει την τεχνική περιγραφή είναι ενδεικτική. Για το λόγο αυτό, πριν ξεκινήσει η τοποθέτηση των προστατευτικών μέτρων, θα πρέπει να γίνει επανέλεγχος από τον Ανάδοχο, αφού ληφθούν όλες οι διαστάσεις επί τόπου. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη εργασιών θα βαρύνει τον Ανάδοχο.
3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών που θα χρειαστούν, για όλες τις μεταφορές, αποξηλώσεις, μετακινήσεις επίπλων, φορτοεκφορτώσεις, αποκομιδή προϊόντων καθαιρέσεων, δοκιμές και κάθε εργασία απαραίτητη για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.
4. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι αρίστης ποιότητα και σύμφωνα με τις διεθνείς και ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές (Iso 900: 2008, CE-marketing, ΕΛΟΤ κλπ).
5. Όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν θα μεταφερθούν εκτός των χώρων του νοσοκομείου υποχρεωτικά από τον ανάδοχο.
6. Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται εντός του χρονικού διαστήματος 10--22 Οκτωβρίου
7. Όλα τα μερεμέτια ή οι φθορές που θα προκύψουν θα αποκατασταθούν υποχρεωτικά από τον ανάδοχο. Ακόμα θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας των εργαζομένων.
8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος για ό,τι ήθελε προκύψει στο προσωπικό του ή σε τρίτους σε σχέση με την εργασία του. Ακόμη έχει υποχρέωση και τον βαρύνουν όλες οι ασφαλιστικές δαπάνες και η κάλυψη ΙΚΑ κ.λ.π. του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει.
9. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφ' όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου.

Σημείωση:

Υποχρεωτική επιτόπια επίσκεψη πριν τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία για τις εργασίες ανακαίνισης των χώρων της ΜΕΘ

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώροι της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Νοσοκομείου στεγάζονται σε κτίριο κατασκευής έτους 1986 κρίνεται υποχρεωτική η επιτόπια επίσκεψη των ενδιαφερόμενων πριν την υποβολή της προσφοράς τους, ιδίως λόγω:

- της παλαιότητας του κτιρίου,
- της ανάγκης εκτίμησης των πραγματικών συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών,
- της ανάγκης ορθής προμέτρησης υλικών και εργασιών από τους συμμετέχοντες,
- καθώς και για την αποφυγή μεταγενέστερων ισχυρισμών περί άγνοιας των συνθηκών του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται να τεθεί στη διακήρυξη ειδικός όρος σύμφωνα με τον οποίο:

«Η επιτόπια επίσκεψη στους χώρους του έργου από τους ενδιαφερόμενους είναι υποχρεωτική.

Η επίσκεψη θα πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και θα χορηγείται σχετική βεβαίωση επίσκεψης.

Η μη πραγματοποίηση της υποχρεωτικής αυτοψίας και η μη υποβολή της σχετικής βεβαίωσης αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τη διαγωνιστική διαδικασία.»

Η ανωτέρω απαίτηση κρίνεται εύλογη και απολύτως αναγκαία για τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του έργου εντός των χρονικών ορίων παράδοσής του, της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και της απρόσκοπτης λειτουργίας της ΜΕΘ.

Ο Υποδ/ντης των Τ.Υ. του ΓΝΚ