

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

1. Απομόνωση πρώτα της μίας δεξαμενής και άδειασμα αυτής
2. Χειροκίνητη μηχανική απόξεση του πυθμένα και των τοιχωμάτων και απομάκρυνση λάσπης, ιζημάτων και επικαθήσεων αλάτων
3. Επιμελής πλύση όλων των εσωτερικών επιφανειών (τοιχωμάτων, πυθμένα, υποστρώματα, οροφή) με χρήση πιεστικού μηχανήματος υδροβολής υψηλής πίεσης ώστε να καθαριστούν σε βάθος οι πόροι του μπετού.
4. Τα νερά της πλύσης και τα φερτά υλικά απαντλούνται άμεσα εκτός δεξαμενής με χρήση αντλιών ακαθάρτων.
5. Να γίνει έλεγχος του φλοτέρ για τυχόν βλάβες.

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ:

1. Να πραγματοποιηθεί καθολικός ψεκασμός των εσωτερικών επιφανειών με εγκεκριμένο απολυμαντικό διάλυμα , (να κατατεθεί ISO υποχλωριώδεις νάτριο κατάλληλο για πόσιμο νερό) στην προβλεπόμενη από τον Νόμο συγκέντρωση.
2. Το διάλυμα παραμένει στην επιφάνεια για απαιτούμενο χρόνο δράσης (βλ. ετικέτα) για την πλήρη εξουδετέρωση των παθογόνων μικροοργανισμών.
3. Θα ακολουθήσει σχολαστικό τελικό ξέπλυμα με καθαρό νερό υπό πίεση έως την πλήρη απομάκρυνση των υπολειμμάτων του χλωρίου. Τα νερά αυτά απορρίπτονται επίσης στην αποχέτευση.
4. Οπτικός έλεγχος και δομική επιθεώρηση. Μετά τον καθαρισμό πραγματοποιείτε λεπτομερή οπτικός έλεγχος του γυμνού πλέον σκυροδέματος, για τον εντοπισμό ρωγμών, διαβρώσεων τυχών αποκάλυψης του οπλισμού, φθορών στην υφιστάμενη στεγάνωση. Σε περίπτωση βλαβών και κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου θα γίνει αποκατάσταση βλαβών (η εκτίμηση και το κόστος θα γίνει επιτόπου).

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

1. Ατομική προστασία του τεχνικού προσωπικού, που εισέρχεται στη δεξαμενή θα φέρει υλικές αδιάβροχες φόρμες μιας χρήσης, μπότες, γάντια και μάσκες προστασίας για αναθυμιάσεις του χλωρίου.
2. Να γίνει απολύμανση του εξοπλισμού (εργαλεία, αντλίες, σωλήνες προβολείς πριν την εισαγωγή τους στο χώρο)
3. Αερισμός (να εξασφαλιστεί ο συνεχής φυσικός ή τεχνικός αερισμός του θαλάμου κατά τη διάρκεια των εργασιών).

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ

1. Αφού γίνουν όλα τα προαναφερόμενα ο καθαρισμένος πλέον θάλαμος σφραγίζεται και γεμίζει σταδιακά με φρέσκο νερό.
2. Πραγματοποιείται έλεγχος-μέτρηση υπολειμματικού χλωρίου
3. Ο θάλαμος τίθεται ξανά σε λειτουργία

Σημείωση:

Εφόσον ολοκληρωθεί και παραδοθεί σε χρήση η πρώτη δεξαμενή , θα ακολουθήσει η δεύτερη δεξαμενή ακριβώς με την ίδια διαδικασία.

Γενικά:

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ενημερωθούν και κατόπιν επισκέψεως στις κτιριακές εγκαταστάσεις του νοσοκομείου, για τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν, για την κατάσταση του κτιριακού συγκροτήματος, τις προσβάσεις του, τη δυνατότητα εισόδου στους χώρους στους οποίους θα γίνει η τοποθέτηση και εγκατάσταση των ειδών, τις απαιτούμενες παροχές και τα σημεία σύνδεσης τους με το έργο κ.λ.π. και έχουν υποχρέωση για κάθε επί

πλέον υλικό ή εργασία που θα χρειασθεί για την παράδοση του έργου χωρίς κακοτεχνίες. Ρητά δηλώνεται ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή καμία πρόσθετη οικονομική απαίτηση του αναδόχου – προμηθευτή, εξαιτίας τυχόν δαπανών που θα υποστεί, που οφείλονται στην κατάσταση των εγκαταστάσεων.

Για την επίσκεψη θα χορηγείται σχετική βεβαίωση, η οποία θα υποβάλλεται υποχρεωτικά με την προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού.

1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών που θα χρειαστούν.
2. Όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν θα μεταφερθούν εκτός των χώρων του νοσοκομείου υποχρεωτικά από τον ανάδοχο.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που ήθελε προκύψει στο προσωπικό του ή σε τρίτους σε σχέση με την εργασία του. Ακόμη έχει υποχρέωση και τον βαρύνουν όλες οι ασφαλιστικές δαπάνες και η κάλυψη ΙΚΑ κ.λ.π. του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει.
4. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφ' όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου